

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Mirandópolis - MA

RAPOSA - MA
Proc: 02012024
Fls: 1510
RUE:



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024

VALIDADE 90 DIAS

ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

REF. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	Serviços iniciais	301.491,09	3,18 %
2	Recomposição granular do pavimento	362.889,00	3,83 %
3	Serviço de tapa buraco - mão de obra e equipamento	403.532,60	4,26 %
4	Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento	2.098.521,60	22,16 %
5	Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 15%	4.654.620,01	49,18 %
6	Transporte	1.849.590,90	17,42 %
Total sem BDI		8.089.703,76	
Total do BDI		1.380.441,44	
Total Geral		9.470.145,20	

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA/MA: 111718068

RICARDO NASCIMENTO GOMES
Engenheiro Civil - CREA/MA: 111718068

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA/MA: 111718068

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:6509
8692334

Assinatura de firma digital por
GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS:65092334
CPF: 020.000.000-00
Assinatura em
Data: 12/10/2024 10:19:19
Assinatura em
Data: 12/10/2024 10:19:19
Assinatura em
Data: 12/10/2024 10:19:19
Assinatura em
Data: 12/10/2024 10:19:19

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:0058
7625317

RAPOSA - MA
Proc: 02019224
Fis: 1511

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSOCIADA

CNPJ Nº 48.722.942/0001-49

AVENIDA NOVA MESSIASVALADO ESQUERDO, 591, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 85.465-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS



ORÇAMENTO

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços correntes de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buracos, Arrebanamento com Areia Aditiva Unificada à Quente - AQUA do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes (SEM-IT), de Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

101 - UNIDADE 0001 - UNIDADE SEM DISSEMINAÇÃO

ENCARGOS GLOBAIS: PREÇO DE MÃO DE OBRA (HORAS) 42,00% (MÉDIA) SEM DISSEMINAÇÃO

BDI

12,13%

BDI MÁX: 12,63%

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		Serviços Iniciais					309.401,06	3,18 %
1.1	10999 SINAPI	Serviços preliminares					81.488,13	0,84 %
1.1.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, Nº 002005_05	m²	12	311,80	354,20	4.070,40	0,16 %
1.1.2	031904 SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - cor laranja	m²	50	230,47	261,47	13.073,50	0,06 %
1.1.3	002107 SEC	MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO	un	2	12.703,01	14.514,18	29.028,37	0,30 %
1.1.4	00209 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALARMAFADO EM CANTO DE OBRA EM ALVENARIA	m²	30	1.621,94	1.848,39	55.451,70	0,40 %
1.2		Administração					220.000,00	2,32 %
1.2.1	CPV 88.01 Propos	Administração local	MES	12	18.333,33	20.833,33	250.000,00	2,50 %
2		Manutenção preventiva do pavimento					302.000,00	3,09 %
2.1	CPV 88.2 Propos	Solicitação para obra de reparação profunda em buracos	MES	1200	80,27	91,05	109.260,00	1,10 %
2.2	401907 SICRO3	Reposição mecânica do pavimento asfáltico	m²	1000	11,30	12,89	12.890,00	0,13 %
2.3	401905 SICRO3	Reposição contínua do pavimento asfáltico - espessura de 3 cm	m²	2100	34,21	39,04	82.984,00	0,84 %
3		Serviço de tapa buracos - mão de obra e equipamento					440.000,00	4,50 %
3.1	041929 SICRO3	Unidade de concreto asfáltico - taxa C - areia e brita primárias	t	1000	458,47	520,87	520.870,00	5,27 %
3.2	401160 SICRO3	Aplicação com emulsão asfáltica	m²	8000	0,34	0,46	3.680,00	0,04 %
3.3	401905 SICRO3	Tapa buracos com placa de ligação - detritado manual	m²	400	352,09	400,00	160.000,00	1,60 %
4		Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento					3.300.000,00	33,33 %
4.1	401160 SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	64000	0,38	0,46	29.440,00	0,30 %
4.2	401160 SICRO3	Pré-limpeza	m²	84000	0,30	0,34	28.560,00	0,29 %
4.3	401160 SICRO3	Concreto asfáltico - taxa C - areia e brita primárias	t	10000	458,47	520,87	5.208.700,00	52,09 %
5		Aquisição de material betuminoso - 30% de 15%					4.000.000,00	40,00 %
5.1	A-01 Propos	Fornecimento de areia 0/30	t	100.000	4,000,00	4.600,00	4.600.000,00	46,00 %
5.2	A-02 Propos	Fornecimento de areia 0/30	t	120.000	4,000,00	4.800,00	4.800.000,00	48,00 %
5.3	A-03 Propos	Fornecimento de areia 0/30	t	80.000	4,000,00	4.800,00	3.840.000,00	38,40 %
6		Transporte					1.000.000,00	10,00 %
6.1		Transporte do material betuminoso - 30% de 15%					600.000,00	6,00 %
6.1.1	CT - 01 Propos	Transporte de concreto asfáltico (taxa C-01)	t	100.000	6,000,00	6.600,00	6.600.000,00	66,00 %
6.1.2	CT - 02 Propos	Transporte de areia (taxa C-02)	t	120.000	5,000,00	6.000,00	6.000.000,00	60,00 %
6.1.3	CT - 03 Propos	Transporte de areia (taxa C-03)	t	80.000	5,000,00	4.000,00	4.000.000,00	40,00 %
6.2		Transporte de areia 0/30 para uso em pavimentação					300.000,00	3,00 %
6.2.1	SR1400 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	km	115000	0,27	0,30	34.650,00	0,35 %
Total sem BDI							8.089.703,76	
Total de BDI							1.365.441,64	
Total Geral							9.455.145,40	

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 1117190688

WILKER BRUNO LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 110900414

RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587 625317

Assinado em nome digital por RICARDO NASCIMENTO GOMES:00587 625317
Data: 2024.04.23 17:29:37 -05'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20667

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MA: 200010144

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS:650 98692334

Assinado de forma digital por GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS:65098692334
Data: 2024.04.23 17:29:37 -05'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20667

2019年12月20日 星期四 12:00:00

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible][illegible][illegible]


DANIEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
Engenheiro QMI - CREA-MA: 11171-50818

WILLIAM B. BROWN, JR.
WILLIAM B. BROWN, JR.
WILLIAM B. BROWN, JR.


 J. EDGAR HOOVER
 DIRECTOR

GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS:6
8692334

[illegible]

RAPOSA - MA
Proc: _____
Fls: 01012024
Rub: 1512

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:00587
625317

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fis. nº 656
 Rubrica 12

RAPOSA - MA
Proc: 02013024
Fls: 1543
Rúbrica

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DO BDI

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

REF. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	5,04%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,74%
R - TAXA DE RISCOS	0,50%
GRUPO B	1,02%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
GRUPO C	7,30%
L - LUCRO	7,30%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	8,77%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	0,44%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	2,03%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	4,30%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	22,13%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de seguros
- R = taxa de risco;
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, FD).

$$BDI = \left\{ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right\} = 22,13\%$$

DANIEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 1117160698

WILKER BORGES LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 114888404

RICARDO NASCIMENT O GOMES-0058 7625317

Assessoria de Engenharia e Arquitetura
RUA DE SÃO CARLOS, 111
Cidade: São Carlos - Santa Catarina
CEP: 13506-900
Fone: (51) 3333-1111
E-mail: contato@engenhariae-arquitetura.com.br
CNPJ: 08.040.888/0001-01
Insc. Est. 15.120.011-0200
Insc. de Atividade Profissional: 00000000000000000000000000000000

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
ENGR CIVIL CREA 2002/D-MA

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS:65098 692334

Assessoria de Engenharia e Arquitetura
RUA DE SÃO CARLOS, 111
Cidade: São Carlos - Santa Catarina
CEP: 13506-900
Fone: (51) 3333-1111
E-mail: contato@engenhariae-arquitetura.com.br
CNPJ: 08.040.888/0001-01
Insc. Est. 15.120.011-0200
Insc. de Atividade Profissional: 00000000000000000000000000000000

RAPOSA - MA
Proc: 020 12024
Fls: 1514
Rub: 1514

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-46

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65 495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS



COMPOSIÇÃO DO BDI

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

REF. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI MATERIAIS - SEM DESONERAÇÃO (Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	5,25%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	4,01%
R - TAXA DE RISCOS	0,66%
	0,58%
GRUPO B	1,11%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	
	1,11%
GRUPO C	4,12%
L - LUCRO	
	4,12%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	2,47%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	0,44%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	2,03%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	0,00%
	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	13,61%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = taxa de seguros;
- R = taxa de riscos;
- G = taxa de garantias;
- DF = taxa de despesas financeiras;
- L = taxa de lucro/desoneração;
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, PD)

$$BDI = \left\{ \frac{(1+AC+G+R+GL(1+DF)(1+L))}{(1-I)} - 1 \right\} = 13,61\%$$

Daniel Oliveira Sousa da Silva
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 111716066

Wellson Bruno Lima Almeida
WELSON BRUNO LIMA ALMEIDA
Superintendente Geral - CREA-MA: 111716066

RICARDO
NASCIMENTO
O
GOMES:0058
7625317

Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
Data: 2024.07.12 14:05:00
Versão: 1.0.0
Certificado: 111716066-0001-46
Assinado de forma digital por
RICARDO NASCIMENTO
Data: 2024.07.12 14:05:00
Versão: 1.0.0
Certificado: 111716066-0001-46

Roberto José Neves Inácio
ROBERTO JOSÉ NEVES INÁCIO
Engenheiro Civil - CREA: 28602/D-MA

GEVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:6509
8692334

Assinado de forma digital por
GEVISON BARBOSA DOS SANTOS
Data: 2024.07.12 14:05:00
Versão: 1.0.0
Certificado: 111716066-0001-46
Assinado de forma digital por
GEVISON BARBOSA DOS SANTOS
Data: 2024.07.12 14:05:00
Versão: 1.0.0
Certificado: 111716066-0001-46

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSessorIA
CNPJ Nº 43.722.832/0001-45
AVENIDA NOVA MIRANDALDO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE
0001, CENTRO, CEP:65.405-000, Miranda do Norte - MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

REF. B14P1 - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,08% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023 - DATA PUBLICAÇÃO 05/2024 - ATUALIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,84%	0,85%	0,84%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Ocorridas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	45,43%	18,68%	48,43%	18,68%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,29%	0,35%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,33%	2,08%	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,71%	2,36%	15,41%	6,15%
TOTAL(A+B+C+D)		74,36%	39,30%	104,08%	62,99%

RAPOSA MA
Proc: 029/2024
Fis: 1515
RUBRICA



DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA 1117160688

WELKER BRUNO LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA-MA 418885418

RICARDO
NASCIMENT
O
GOMES-0058
7625317

Assinado eletronicamente por:
RICARDO NASCIMENTO
CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente por:
RICARDO NASCIMENTO
CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente por:
RICARDO NASCIMENTO
CPF: 000.000.000-00

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS-6509
8692334

Assinado eletronicamente por:
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente por:
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00
Assinado eletronicamente por:
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSASSORIA

CNPJ Nº 48.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALÃO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0071, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Mirandópolis - MA

PREÇO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

RAPOSA - MA
Proc: 0202024
Fls: 1516
Rubr:

Barbosa
EMPREENHIMENTOS & ASSASSORIA

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 660

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buracos e Acabamento de Pavimento Asfáltico Usinado e Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
LOCAL: RAPOSA - MA
RTP - RUA 1 - LOTE 2 - QD 1 - BLOC 1 (SEM RESERVAÇÃO)
RTP - RUA 1 - LOTE 2 - QD 1 - BLOC 1 (SEM RESERVAÇÃO)

Código Bando	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso
A-01 Próprio	Fornecimento de cap 50/70	Material	l	705,68	4.583,39	3.213.365,78	39,72	39,72
4011453 SICRO3	Concreto asfáltico - tipo C - areia e brita comestíveis		l	10.000,0	185,21	1.852.100,00	29,68	69,40
5016289 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		km	1.116.000,0	0,11	763.560,00	8,79	70,10
A-02 Próprio	Fornecimento de cap 50	Material	l	120,0	5.855,44	702.652,80	8,75	78,85
CT - 01 Próprio	Transporte de curtos asfálticos cap 50-70	Equipamento	l	705,68	999,21	493.097,53	6,10	84,05
CPA 88 01 Próprio	Administração local	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MES	12,0	15.011,74	180.140,88	2,23	87,19
4015653 SICRO3	Proteção contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m²	2.100,0	94,21	177.841,00	2,18	85,36
A-03 Próprio	Fornecimento de areia 0-10	Material	l	41,85	4.210,05	176.858,76	2,17	81,54
5016578 SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - tipo C - areia e brita comestíveis		l	1.080,0	158,67	169.361,60	2,08	80,81
4015678 SICRO3	Tapa buraco com pedras de ligação - fornecimento manual		m²	450,0	332,50	150.710,00	1,90	85,27
GPU 88 2 Próprio	Solo asfáltico para base de revestimento profundo em buracos	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	MES	1.350,0	85,27	115.114,50	1,34	80,81
CT - 02 Próprio	Transporte de asfalto dividido de pedras em 10	Equipamento	l	120,0	999,21	84.504,48	1,04	97,96
5011352 SICRO3	Impermeabilização com emulsão asfáltica		m²	90.000,0	0,30	27.000,00	0,34	99,40
50206 SNAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTO DE OBRA EM ALVENARIA	CANT - CANTO DE OBRAS	m²	30,0	1.021,94	30.658,20	0,38	88,77
CT - 03 Próprio	Transporte de emulsão asfáltica calórica m-10 para uso em pavimentação asfáltica	Equipamento	l	41,85	686,21	28.611,93	0,36	98,14
532120 BSC	MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO	REBAIXAMENTOS	UN	2,0	12.703,01	25.406,02	0,31	99,43
4011353 SICRO3	Pré-mo de ligação		m²	84.000,0	0,30	25.200,00	0,32	99,72
4915687 SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m²	1.350,0	11,36	15.336,00	0,19	99,87
5218544 SICRO3	Canteiro em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - contínuo		un	30,0	290,47	8.714,10	0,09	99,55
10359 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022_P5	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	12,0	311,82	3.741,84	0,05	100,00
Total sem BDI							8.089.703,79	
Total do BDI							1.380.441,44	
Total Geral							9.470.145,23	


DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA 1117160688


WELKER BRUNO LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA-MA 111805515

RICARDO
NASCIMEN
TO
GOMES:005
87625317

Assinado em: 2024/04/04 10:00:00
Assinado por: RICARDO NASCIMENTO GOMES
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: 2024/04/04 10:00:00
Assinado por: RICARDO NASCIMENTO GOMES
CPF: 000.000.000-00


GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA-MA 1117160688

GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS:6509
8692334

Assinado em: 2024/04/04 10:00:00
Assinado por: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: 2024/04/04 10:00:00
Assinado por: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00

18: Rub

[illegible]



GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS 950
98692334

RICARDO
GOMES DOS
SANTOS 625317

Handwritten signature and date 05-02-2014.

Nome	CPF	RG	Sexo	Idade	Altura	Peso	Cor	Estado	Profissão	Religião	Escolaridade	Observações
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	98692334	950	M	28	1,70	70	P	SP	Policial	Catolico	Ensino Superior	
RICARDO GOMES DOS SANTOS	625317		M	28	1,70	70	P	SP	Policial	Catolico	Ensino Superior	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



Proc: 020 0024
Fis: 1518
RUB: 1518

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Barbosa
EMPREENHIMENTOS & ASSESSORIA

VALIDADE 90 DIAS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,05% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103882 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	311,83	311,83	
Composição Auxiliar	102254 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	23,13	11,56	
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3177017	27,22	8,57	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9530200	22,94	21,97	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,97	19,15	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00	
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,44	0,42	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,06	0,26	
			MO sem LS =>	11,82	LS =>	12,29	MO com LS =>	24,11
			Valor do BDI	69,00	Valor com BDI =>			340,83

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
	5219544	SICRO3 Cavete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	1,0000000	230,47	230,47		
					Custo Horário de Execução =>	0,0000		
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
					Custo do FIC =>	0,0000		
					Produção de Equipe =>	2,8269		
					Custo Unitário de Execução =>	0,0000		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	MD366	Canteleira em aço ASTM A36 galvanizado	13,7266500	kg	10,0195	137,5642	
Insumo	SICRO3	MD182	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")	1,2000000	m	7,5162	9,0194	
Insumo	SICRO3	MD183	Gonzo com abe em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")	2,0000000	un	2,7334	5,4668	
Insumo	SICRO3	MD879	Lixa para ferro Nº 150	0,3554100	un	2,9214	1,0383	
					Custo Total do Material =>	153,0887		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	10,0000000	un	0,1700	1,7000	
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408060	Pintura de acabamento com esmalte opaco com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm	1,1600000	m²	7,5400	8,7462	
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408078	Pintura de fundo com tinta epoxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	1,1600000	m²	41,5900	48,4938	
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfil metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,1065100	kg	92,1700	9,8170	
Atividade Auxiliar	SINAP	58318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3537384	h	22,5400	8,0087	
					Custo Total das Atividades =>	78,9278		
E	Banco	Insumo	Tempo Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte - MA

 RAPOSA - MA
 Proc: 020/2024
 Fis: 152
 Rub:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Tempo Fixo	SICRO3 M0306	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0137300	1	32,2300	0,4426
Tempo Fixo	SICRO3 M0162	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0002300	1	32,2300	0,0074
Tempo Fixo	SICRO3 M0163	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0000800	1	32,2300	0,0026

F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos =>			Custo Horário
								Distância Média de Transporte (DMT)		
								LN	RP	P
Momento de Transporte	SICRO3 M0306			Camionete em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0137300	ton	5914449	5914484	5914479	0,0000
							0,000	0,000	0,000	
							R\$ 1,02	R\$ 0,81	R\$ 0,66	
Momento de Transporte	SICRO3 M0162			Corrente de aço soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002300	ton	5914449	5914484	5914479	0,0000
							0,000	0,000	0,000	
							R\$ 1,02	R\$ 0,81	R\$ 0,66	
Momento de Transporte	SICRO3 M0163			Bonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000800	ton	5914449	5914484	5914479	0,0000
							0,000	0,000	0,000	
							R\$ 1,02	R\$ 0,81	R\$ 0,66	

MO sem LS => 4,98 LS => 5,18 MO com LS => 10,16

Valor do BDI => 51,00 Valor com BDI => 281,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	832120 SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0000000	12.703,01	12.703,01
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	70,2988289	29,64	2.083,85
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	107,3990000	22,64	2.431,51
Composição Auxiliar	90775 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8577446	32,07	187,85
Resumo	008935 SBC	MOBILIZAÇÃO/RETIRADA EQUIPAMENTO REBAIXAMENTO LENÇOL	Material	UN	1,0000000	8.000,00	8.000,00
				MO sem LS =>	1.595,23	LS =>	1.660,00 MO com LS =>
							3.255,23
				Valor do BDI	2.811,17	Valor com BDI =>	
							15.514,18

1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.021,94	1.021,94
Composição Auxiliar	101185 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0283000	910,15	25,75
Composição Auxiliar	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMPLUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0240000	99,78	2,39
Composição Auxiliar	101991 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 55 ATE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0479000	28,36	1,36

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N. QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA
Proc: 00972024
Fls: 152
Rub:**Barbosa**
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	103028 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	PRE - PAREDES/PANEIS	m²	1,7710000	94,21	166,93
Composição Auxiliar	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,3462000	58,73	78,09
Composição Auxiliar	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2340000	43,91	12,90
Composição Auxiliar	87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,9037000	12,17	23,18
Composição Auxiliar	87892 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2340000	13,88	4,07
Composição Auxiliar	87903 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,3462000	14,59	19,84
Composição Auxiliar	88292 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9320000	27,92	26,02
Composição Auxiliar	88459 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	3,5438000	13,53	47,94
Composição Auxiliar	88173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,9037000	38,63	73,53
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 04/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2158000	8,11	1,76
Composição Auxiliar	90458 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0710000	6,04	0,43
Composição Auxiliar	90457 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF. 09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0240000	13,79	0,83
Composição Auxiliar	90460 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2158000	15,36	3,31

RAPOSA - MA
Proc: 0202024
Fls: 1523
Rub: 66

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALDO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP-65.495-000, Miranda do Norte - MA

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

TENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_03/2023 PS	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2396000	11,36	2,71
Composição Auxiliar	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV. ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,0804000	870,88	41,06
Composição Auxiliar	91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 30 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2096000	18,96	4,44
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 30 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2156000	6,54	2,06
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,5916000	2,94	1,73
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,6469000	4,20	2,71
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0240000	20,30	0,46
Composição Auxiliar	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0479000	13,01	0,62
Composição Auxiliar	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0479000	34,17	1,53
Composição Auxiliar	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0240000	78,35	1,98
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4288000	25,78	36,78
Composição Auxiliar	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_03/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,7068000	38,43	27,16
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0276000	60,56	2,47
Composição Auxiliar	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0072000	28,73	0,19

RAPOSA - MA
Proc: 02012024
Fls: 1529
Rub: 1529

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4290000	88,02	87,06
Composição Auxiliar	94220 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	0,8719000	671,26	48,26
Composição Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 8 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0069000	16,38	0,11
Composição Auxiliar	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3230000	30,55	40,57
Composição Auxiliar	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0968000	175,50	16,81
Composição Auxiliar	97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0968000	154,65	14,81
Composição Auxiliar	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0968000	21,02	2,01
Insumo	00004513 SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,3158000	8,27	27,42
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,7279000	21,19	78,99
Insumo	00010895 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0240000	201,25	4,83
Insumo	00010891 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0240000	194,61	4,62
Insumo	00011456 SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0240000	15,91	0,38
Insumo	00011597 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,8883000	79,71	71,44
				MO sem LS =>	123,82	LS =>	126,55
						MQ com LS =>	252,87
				Valor do BDI	226,15	Valor com BDI =>	1.248,06

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU BB Próprio 01	Administração local	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	15.011,74	15.011,74
Composição Auxiliar	00778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,0000000	112,57	5.403,36
Composição Auxiliar	00572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.836,19	5.836,19

RAPOSA - MA

Proc: 020/2024


Fls: 1526

Rub: 1526

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65 495-000, Miranda do Norte - MA



Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

PLANILHA: SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	101480 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.972,19	3.972,19	
Auxiliar			MO sem LS =>	6.285,69	LS =>	6.540,88	MO com LS =>	12.826,57
			Valor do BDI =>	3.322,09		Valor com BDI =>		18.333,83

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU 98 2° Próprio	Solo latente para base de remendo profundo em buracos	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	MES	1,0000000	80,27	80,27	
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,64	11,32	
Auxiliar								
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO AF 08/2015	CHOP - OLISTOS HORÁRIOS DE MAGUINAS E	CHP	0,2500000	36,78	9,19	
Auxiliar								
Insumo	00004745 SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000	59,75	59,75	
			MO sem LS =>	6,19	LS =>	6,44	MO com LS =>	12,83
			Valor do BDI	17,76		Valor com BDI =>	98,03	

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	4915667 SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento estático		m²	1,0000000	11,38	11,38
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9524 SICRO3	Motoneletradores - 93 kW	1,0000000	1,00 0,00	250,2631 123,7995		266,2631
					Custo Horário de Equipamentos =>		266,2631
					Custo Horário de Execução =>		266,2631
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0044
					Custo do FIC =>		0,0154
					Produção de Equipe =>		76,5000
					Custo Unitário de Execução =>		3,4896
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Auxiliar	SINAPI 88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0522876	H		22,6400	1,1838

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M3507	Carga, manobra e descarga de material demoldo em canteiro basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ exocarga livre	5914575	2,4000000	1	2,7900		6,6960
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		6,6960

					Custo Total dos Tempos Fixos =>			5,6960
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3 M3507	Revestimento estático - Canteiro basculante com capacidade de 6 m³ - 130 kW	2,4000000	km	5914314	5914329	5914344	0,0000
					0,000	0,000	0,000	
					R\$ 1,20	R\$ 0,96	R\$ 0,76	
					Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
			MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,74
			Valor do BDI	2,51			Valor com BDI =>	13,89

RAPOSA - MA

Proc: 02012024

Fls: 1526

Ref:

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - GRSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	491565- SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm		m²	1,0000000	84,21	84,21	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571- SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 185 kW	1,0000000	0,34	0,66	238,2144	88,2248	158,3013
Insumo	E9678- SICRO3	Fresadora a frio - 455 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.292,1798	479,1845	1.292,1798
Insumo	E9697- SICRO3	Minicargadeira de pneus com vassoura de 1,66 m - 45,50 kW	3,0000000	0,70	0,30	146,1058	88,4889	368,4604
Insumo	E9156- SICRO3	Soprador de ar quente - 2,6 kW	2,0000000	1,00	0,00	5,2001	0,5033	10,4002
Custo Horário de Equipamentos =>							1.829,3415	
Custo Horário de Execução =>							1.829,3415	
Fator de influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							63,4500	
Custo Unitário de Execução =>							28,5312	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M1974	Dente de corte para fresadora de 455 kW	1,0800000	un	42,5233		45,9252	
Insumo	SICRO3 M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	0,0016000	un	470,7794		0,7532	
Custo Total do Material =>							46,6784	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0768022	H	22,8400		1,7841	
Custo Total das Atividades =>							1,7841	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M3507	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3cm - carga com fresadora e descarga livre	5914304	2,4000000	t	2,8800	6,9120	
Custo Total dos Tempos Fixos =>							6,9120	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 kW	2,4000000	km	LN	RP	P	
					0,000	0,000	0,000	
					R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,71	
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000	
MO sem LS =>							0,55	
LS =>							0,57	
MO com LS =>							1,12	
Valor do BDI =>							18,63	
Valor com BDI =>							102,84	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	6418078- SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais		t	1,0000000	155,47	155,47	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9559- SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	86,4006	38,4323	86,4006
Insumo	E8584- SICRO3	Cargadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,80	0,20	176,5302	94,5283	182,5298
Insumo	E9021- SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	357,5308	23,6807	357,5308

RAPOSA - MA

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc. 000/2024

Fls: 1527

Rub: 2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	54,7260	39,3463	109,4520
Insumo	E9089 SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.113,0369	920,2365	1.113,0369

Custo Horário de Equipamentos =>	1.808,9601
Custo Horário de Execução =>	1.808,9501
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	99,5000
Custo Unitário de Execução =>	18,1621

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0028	Areia média	0,3096652	m³	100,5826	31,1772
Insumo	SICRO3	M0006	Brita 0	0,0596069	m³	150,2001	8,9530
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,0596069	m³	140,8095	8,3932
Insumo	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel	53,6414073	kg	0,5034	27,0031
Insumo	SICRO3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0502514	t	0,0001	0,0000
Insumo	SICRO3	M1941	Óleo tipo A1	7,6957876	l	5,1736	39,5045
Insumo	SICRO3	M1103	Pedrisco	0,1311351	m²	147,5051	19,3562

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0383321	H	22,5400	0,8678

	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (excusar) e descarga livre	5914547	0,4849625	t	1,4300	0,6949
Tempo Fixo	SICRO3	M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (excusar) e descarga livre	5914547	0,0994150	t	1,4300	0,1279
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (excusar) e descarga livre	5914547	0,0994150	t	1,4300	0,1279
Tempo Fixo	SICRO3	M0344	Carga, manobra e descarga de cimento ao cal hidratado a granel em caminhão de 30 m³	5914363	0,0536414	t	15,8800	0,8518
Tempo Fixo	SICRO3	M1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (excusar) e descarga livre	5914547	0,1987074	t	1,4300	0,2813

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 156 kW	0,4871300	km	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW	0,0939800	km	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW	0,0939800	km	LN 5914359 0,000 RP 5914374 0,000 P 5914389 0,000	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão de 30 m³ - 265 kW	0,0562000	km	LN 5914364 0,000 RP 5914385 0,000 P 5914399 0,000	0,0000

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45


AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 0201/2024

Fls: 1528

Rub:


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Momento de Transporte	SICRO3 M1103	Pedraço - Caminhão basculante com capacidade de 16 m³ - 198 kW	Q2060500	Item	5914359	5914374	5914389	
					0,000	0,000	0,000	0,0000
					R\$ 0,89	R\$ 0,70	R\$ 0,71	
					Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,27	MO com LS => 0,54
				Valor do BDI	34,40		Valor com BDI =>	189,87

3.2 Composição A	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	4011352 SICRO3	Imprimação com emissão asfáltica		m²	1,0000000	0,38	0,38
		Equipamentos		Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
					Improdutiva	Improdutiva	
Insumo	E8509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW		1,0000000	1,00	0,00	240,6603
Insumo	E8558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l		2,0000000	1,00	0,00	54,7290

Custo Horário de Equipamentos => 350,1323
 Custo Horário de Execução => 350,1323
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0044
 Custo do FIC => 0,0015
 Produção de Equipe => 1,038,4800
 Custo Unitário de Execução => 0,3372
 Preço Unitário
 Custo Horário 0,0001
 Custo Total do Material => 0,0001

D Atividade Auxiliar	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			
	SICRO3 M2062	Emissão asfáltica para imprimação	0,0013000	l			
		Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			
	SINAPI 88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013258	H			

Preço Unitário 22,6400
 Custo Total das Atividades => 0,0436
 MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03
 Valor do BDI 0,08
 Valor com BDI => 0,48

3.3 Composição A	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	4915878 SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual		m²	1,0000000	352,69	352,69
		Equipamentos		Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
					Improdutiva	Improdutiva	
Insumo	E9155 SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW		1,0000000	0,01	0,99	16,7393
Insumo	E9556 SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW		1,0000000	0,23	0,77	5,5290

Custo Horário de Equipamentos => 13,3610
 Custo Horário de Execução => 13,3610
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0178
 Custo do FIC => 0,4743
 Produção de Equipe => 0,5000
 Custo Unitário de Execução => 26,7220
 Preço Unitário 0,0100
 Custo Total do Material => 0,0001

	Banco	Código	Material			Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>	26,7220
Insumo	SICRO3	M1948	Emissão asfáltica - RR-1C			0,0079860	l	Preço Unitário	Custo Horário
								0,0100	0,0001
	Banco	Código	Atividades Auxiliares			Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	0,0001
								Preço Unitário	Custo Horário

Preço Unitário 0,0001
 Custo Horário 0,0001

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA


Proc: 000/2024

Fls: 1529

Rub: 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS


Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA, 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Atividade Auxiliar	SICRO3 8015001	Mensur betuminosa	1,0000000	m²	0,0100	0,0100
Atividade Auxiliar	SINAPI 80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11,4863959	H	22,6400	258,5982

E	Banco: Insumo	Tempos Fixos	Código: Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>	259,6092
Tempo Fixo	SICRO3 M3507	Carga, manobra e descarga de material demoldado em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915432 1,9533913	I	33,7300	65,4879

F	Banco: Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M3507	Recapeamento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 130 KW	2,4000000	km	5914314 0,000 5914329 0,000 5914344 0,000	0,0000
					R\$ 1,20 R\$ 0,96 R\$ 0,78	
			MO sem LS =>	85,60	LS =>	90,11
			Valor do BDI =>	78,05	Valor com BDI =>	430,74

4.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		4011352 SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	1,0000000	0,38	0,38
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9508 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 KW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	240,6803	78,8385	240,6803
Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	54,7260	39,3493	109,4520

Custo Horário de Equipamentos => 350,1323
Custo Horário de Execução => 350,1323
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0015
Produção de Equipe => 1,038,4800
Custo Unitário de Execução => 0,3372

C	Banco: Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M2092	Emulsão asfáltica para imprimção	0,0013000	I	0,1000	0,0001
D	Banco: Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI 80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0019259	H	22,6400	0,0438
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,48

4.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		4011353 SICRO3	Pintura de ligação		m²	1,0000000	0,26	0,26
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa	Operativa	Improdutiva	

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP-65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
FIS: 1530
Rub: 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	240,6800	76,6385	240,6800
Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	54,7260	39,3493	109,4520

Custo Horário de Equipamentos => 350,1323
Custo Horário de Execução => 350,1323
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0010
Produção da Equipe => 1.500,0000
Custo Unitário de Execução => 0,2334

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		0,2334
Insumo	SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t	Preço Unitário	0,0100	0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>		0,0000
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013353	H	Preço Unitário	22,6400	0,0302
					Custo Total das Atividades =>		0,0302	
					MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01
					Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,31

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais		t	1,0000000	165,21	165,21
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopróprio de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,71 0,29	229,0735	116,3104	196,9522
Insumo	E9681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopróprio de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,82 0,18	249,7058	100,0283	222,7639
Insumo	E9545 SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 62 kW	1,0000000	1,00 0,00	494,3630	241,8033	494,3630

Custo Horário de Equipamentos => 904,0997
Custo Horário de Execução => 904,0997
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0462
Produção da Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 9,0773

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	6419078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	0,9543416	t	185,4700	148,3715
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0751508	H	22,6400	1,7014

Custo Total das Atividades => 150,0729

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	6419078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	591A849	0,3543416	t	6,3100	6,3219

Custo Total dos Tempos Fixos => 6,3219

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	6419078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ 185 kW	1,0200000	km	5914369	5914374	5914380	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 0,98	R\$ 0,70	R\$ 0,71	

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA
Proc: 012/2024
Fls: 1531
Rub: J**Barbosa**
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

F. SINAPI- SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,78 LS => 0,80 MO com LS => 1,58
Valor do BDI => 36,56 Valor com BDI => 201,77

5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		km	1,0000000	0,71	0,71
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,1019413	1,00	0,00	240,0000	80,0000
							284,4659
							Custo Horário de Equipamentos =>
							284,4659
							Custo Horário de Execução =>
							284,4659
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							0,0000
							Custo do FIC =>
							0,0000
							Produção de Equipe =>
							373,5000
							Custo Unitário de Execução =>
							0,7061
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						0,00	MO com LS =>
							0,00
				Valor do BDI	0,15		Valor com BDI =>
							0,86

Composições Auxiliares

Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
	591467 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,43	1,43		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	240,0000	80,0000	652,8000	
							Custo Horário de Equipamentos =>		652,8000
							Custo Horário de Execução =>		652,8000
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		457,1600
							Custo Unitário de Execução =>		1,4279
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI	0,31	Valor com BDI =>		1,74	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	5914675 SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre		t	1,0000000	2,79	2,79	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,0000000	0,97	0,03	174,1079	74,2806	342,2250
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	179,5302	84,5283	179,5302

RAPOSA - MA
Proc: 000204
FIS: 1534
Rub: J

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA


CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Custo Horário de Equipamentos =>	521,7552
Custo Horário de Execução =>	521,7552
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	186,8900
Custo Unitário de Execução =>	2,7918
MO sem LS =>	0,00
LS =>	0,00
MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,61
Valor com BDI =>	3,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5914304 SICRO3	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3cm - carga com fresadora e descarga livre		1	1,0000000	2,88	2,88
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	2,0000000	0,87 0,13	240,0000 80,0000		438,4000
					Custo Horário de Equipamentos =>		438,4000
					Custo Horário de Execução =>		438,4000
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		152,2800
					Custo Unitário de Execução =>		2,8789
					MO sem LS =>	0,00	0,00
					LS =>	0,00	0,00
					MO com LS =>		0,00
					Valor do BDI =>	0,63	
					Valor com BDI =>		3,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5914649 SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de estado 100/140 t/h e descarga em vibrocavadora		1	1,0000000	6,31	6,31
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,81 0,19	240,0000 80,0000		628,8000
					Custo Horário de Equipamentos =>		628,8000
					Custo Horário de Execução =>		628,8000
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		99,8000
					Custo Unitário de Execução =>		6,3133
					MO sem LS =>	0,00	0,00
					LS =>	0,00	0,00
					MO com LS =>		0,00
					Valor do BDI =>	1,39	
					Valor com BDI =>		7,70

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

RAPOSA - MA

Proc: 02012024

Fls: 1532

Rub: 1532

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,83	38,83
Composição Auxiliar	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1121000	42,43	4,75
Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7239000	38,42	28,10
Composição Auxiliar	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1540000	36,09	5,59
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	7,70
				MO com LS =>	15,09		
				Valor do BDI	8,64	Valor com BDI =>	47,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,61	22,61
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,85	13,85
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,94	4,94
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	7,15
				MO com LS =>	14,03		
				Valor do BDI	5,00	Valor com BDI =>	27,61

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RRAPOSA MA
Data: 01/01/2024
Folha: 1533
RABRI**Barbosa**
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,04	23,04	
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00000117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,35	14,35	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043450 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,36	1,36	
MO sem LS =>				7,15	LS =>	7,44	MO com LS =>	14,59
Valor do BDI				5,09	Valor com BDI =>			28,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	101185 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	910,15	910,15	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	565,84	73,55	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	28,26	290,63	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	22,84	116,19	
Insumo	00034566 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM FBK 5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	3,52	430,89	
MO sem LS =>				140,19	LS =>	145,89	MO com LS =>	286,08
Valor do BDI				201,41	Valor com BDI =>			1.111,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	103326 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	FARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	94,21	94,21

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP-65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA


Proc: 0201/2024

Fls: 1534

Rub: 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0091000	585,84	5,14		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0100000	28,28	45,48		
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	22,54	18,22		
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UM	28,3100000	0,85	24,26		
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,62	1,10		
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 273MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	40,33	0,20		
MO sem LS =>				21,50	LS =>	22,38	MO com LS =>	43,88	
Valor do BDI				20,84	Valor com BDI =>				115,05

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	87393 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAFISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	7.168,60	7.168,60		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7200000	26,85	126,73		
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,1000000	4,67	5,13		
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	3,5200000	0,96	3,47		
Insumo	00037562 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAFISCO ROLADO	Material	KG	1.981,2300000	3,55	7.033,36		
MO sem LS =>				44,87	LS =>	46,69	MO com LS =>	91,56	
Valor do BDI =>				1.586,43	Valor com BDI =>				8.755,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	687,52	687,52
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,3300000	22,54	254,24
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	72,50	84,10
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,11	129,20
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,84	219,98

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 0001/2024

Fis: 1535

Rub: 1535

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 78,04 LS => 81,20 MO com LS => 159,24

Valor do BDI => 152,14 Valor com BDI => 839,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	865,61	865,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	22,84	251,30
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	72,50	82,65
Insumo	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,11	189,99
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,84	161,71
				MO sem LS =>	77,13	LS =>	80,26 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		151,72	Valor com BDI => 837,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	565,84	565,84
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONAR/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	26,85	120,82
Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,82	1,91
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,36	1,24
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	72,50	84,10
Insumo	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,11	193,25
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,84	164,52
				MO sem LS =>	42,78	LS =>	44,52 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		125,22	Valor com BDI => 681,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	533,40	533,40

RAPOSA - MA

Proc:

Fls:

Rub:

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP.65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	85315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,79000000	22,84	17,88
Auxiliar							
Composição	85377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,65000050	26,85	95,00
Auxiliar							
Composição	85225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,85000000	5,10	4,33
Auxiliar							
Composição	85225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHD DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	2,80000000	1,47	4,11
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,18000000	72,50	85,56
Insumo	00001105 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,44000000	1,11	174,75
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,12000000	0,84	149,78
				MO sem LS =>	40,19	LS =>	41,82 MO com LS =>
				Valor do BDI	118,04	Valor com BDI =>	651,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	85225 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000000	677,27	677,27
Composição	85315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,57000000	22,84	194,62
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,07000000	72,50	77,57
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,98000000	0,84	405,66
				MO sem LS =>	59,55	LS =>	61,57 MO com LS =>
				Valor do BDI	149,67	Valor com BDI =>	827,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	85245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,05	26,05
Auxiliar	85314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,25	0,25
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	4,84	4,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,78	0,78
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,18	1,18

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc:

Fls:

Rub:

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

F. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - 58C (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 9,54 LS => 9,93 MO com LS => 19,47

Valor do BDI 6,20 Valor com BDI => 34,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,75	25,75
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,48	16,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
			MO sem LS =>	8,42	LS =>	8,76	MO com LS => 17,18
			Valor do BDI	5,69	Valor com BDI => 31,44		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,56	22,56
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00000248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,36	14,36
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
			MO sem LS =>	7,17	LS =>	7,47	MO com LS => 14,64
			Valor do BDI	4,99	Valor com BDI => 27,55		

RAPOSA - MA

Proc:

Fls:

Rubr:

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

E. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>			0,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,82	1,82	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI				0,40	Valor com BDI =>			2,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Itens	00010536 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	4.864,96	0,29

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Rud:

VALIDADE 90 DIAS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

F. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor de BD1	0,05			Valor com BD1 =>	0,35

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	88827 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR-JUROS. AF. 65/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000600	0,07	0,07
Insumo	00010535 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000149	4.854,86	0,07

MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
Valor do BDI	0.01			Valor com BDI =>	0.08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	68828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
UNO	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.884,06	0,34

MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
Valor do BDI	0.07			Valor com BDI =>	0.41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	88829: SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO, TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00002705: SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MATERIAL	KWH	1,2512000	0,90	1,12

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI	0,24			Valor com BDI =>	1,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR. CHI DIURNO. AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000500	1,47	1,47

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 020/2024

Fls: 1540

Rub: 8


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,18	1,18	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURIS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI				0,32	Valor com BDI =>			1,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,10	5,10	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,18	1,18	
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURIS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,25	2,25	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI				1,12	Valor com BDI =>			6,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	00038397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	19.789,23	1,18	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI				0,26	Valor com BDI =>			1,44

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65 495-000, Miranda do Norte - MA

 RAPOSA - MA
 Proc: 090/2024
 Fls: 154
 Rub: 8


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

F. SINAPI - SICRD 3 - ORSE - 5BC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS - AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insuno	0003697 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	19.789,23	0,29	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI				0,06	Valor com BDI =>			0,35

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38	
Insuno	0003697 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	19.789,23	1,38	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,30	Valor com BDI =>			1,68

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,25	2,25	
Insuno	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	0,90	2,25	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,49	Valor com BDI =>			2,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	81924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	26,75	0,60
Composição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	31,63	0,72
Insuno	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	Material	M	1,2434000	1,28	1,58
Insuno	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	4,72	0,04

RAPOSA, MA

Proc: 020/2024

Fis: 1542

Rub:

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,93% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 0,45 LS => 0,47 MO com LS => 0,92
Valor do BDI 0,65 Valor com BDI => 3,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91026 SINAPI	CABO DE CORRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	25,75	0,74
Composição Auxiliar	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	31,83	0,91
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,8 MM²	Material	M	1,2434000	2,02	2,51
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,72	0,04

MO sem LS => 0,56 LS => 0,59 MO com LS => 1,15
Valor do BDI 0,92 Valor com BDI => 5,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	13,01	13,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1840000	25,75	4,22
Composição Auxiliar	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1840000	31,83	5,19
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0069000	677,27	0,80
Insumo	00001972 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01

MO sem LS => 3,28 LS => 3,41 MO com LS => 6,69
Valor do BDI 2,87 Valor com BDI => 15,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	20,30	20,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	25,75	7,49
Composição Auxiliar	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	31,83	9,30
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0069000	677,27	0,80
Insumo	00001972 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc:

Fls:

Rubr:

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

F. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS =>	5,78	LS =>	6,02	MO com LS =>	11,80
Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	24,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	70,98	70,98
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	91395 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,94	26,94
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,10	4,10

MO sem LS =>	10,79	LS =>	11,23	MO com LS =>	22,02
Valor do BDI =>	15,70			Valor com BDI =>	86,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF. 09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	312,55	312,55
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	193,99	193,99
Composição Auxiliar	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,55	47,55
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,47	29,47

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 020 12024

Fis: 9541

Aut: 1



Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - DRSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,94	26,94	
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,19	4,19	
				MO sem LS =>	10,79	LS =>	11,23 MO com LS =>	22,02
				Valor do BDI	69,16		Valor com BDI =>	381,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,94	26,94
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	82.950,00	4,57
Insumo	00037756 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	652.367,55	22,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI	5,96	Valor com BDI =>	32,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,19	4,19
insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	82.950,00	0,48

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte - MA

 RAPOSA - MA
 Proc: 020.12024
 Fls: 1595
 Rub: 8

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	652.387,55	3,71	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	5,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 K.G, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURIS AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,38	10,38	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000144	82.950,00	1,19	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	652.387,55	9,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	12,67

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5753 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,65	47,65	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FÓRÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000989	82.950,00	8,71	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	652.387,55	41,94	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				10,54	Valor com BDI =>		56,19	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

RAPOSA - MA

Proc: 020/2014

FIS: 1546

Rub: 1546


BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2014

VALIDADE 90 DIAS


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

P. SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.905 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 06/2014	GHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	193,92	193,92	
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1800000	6,03	193,92	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI	42,91	Valor com BDI =>		236,83	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	55262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,02	27,02	
Composição Auxiliar	55330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043450 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,36	1,36	
MO sem LS =>				9,54	LS =>	9,93	MO com LS =>	19,47
Valor do BDI				6,17	Valor com BDI =>			34,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	57903 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	14,59	14,59	
Composição Auxiliar	57393 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0015000	7.168,69	10,75	
Composição Auxiliar	58309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1074000	28,29	3,03	
Composição Auxiliar	58310 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0358000	22,64	0,81	
MO sem LS =>				1,34	LS =>	1,40	MO com LS =>	2,74
Valor do BDI				3,22	Valor com BDI =>		17,81	

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65 495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc:

Fls:

Rubr:

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SÍNAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	87882 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	13,85	13,85
Composição Auxiliar	87883 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0015000	7.168,89	10,75
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0866000	28,26	2,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0269000	22,64	0,65
		MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,23
		Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	16,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	12,17	12,17
Composição Auxiliar	87883 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0015000	7.168,89	10,75
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	28,26	1,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0148000	22,64	0,33
		MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,09
		Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	90456 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	18,36	18,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ALUXAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0630000	22,50	1,42
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3690000	27,50	10,14
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNDA) - PREPARO MANUAL. AF. 03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	877,27	3,45
		MO sem LS =>	4,40	LS =>	4,57	MO com LS =>	8,97
		Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	18,75

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 001/2024

Fls: 1549

Rubri: 1549

Ins. nº 693

Rubricado

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Item	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	12.854,09	0,66	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15		Valor com BDI =>	0,83	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - JUROS AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	H	1,0000000	0,18	0,18	
Item2	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)		UN	0,0000143	12.854,09	0,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,21	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	H	1,0000000	0,85	0,85	
Item 00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000687	12.854,09	0,85	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI				0,18	Valor com BDI =>		1,03	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,43	5,43	
Item	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0000000	5,28	5,43	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	1,20		Valor com BDI =>	6,63	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94058 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	377,05	377,05
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1055000	22,84	47,87
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	26,85	35,75

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.435-000, Miranda do Norte - MA

Proc: 020/2024

Fis: 155

Revisão: 1



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Local: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insuno	00000375 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,22	0,25	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI	0,05		Valor com BDI =>	0,30	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insuno	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	16,48	0,70	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,70
			Valor do BDI	0,15		Valor com BDI =>	0,85	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insuno	00000248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	14,35	0,29	
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI	0,06		Valor com BDI =>	0,35	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95300 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,22	0,25
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>
			Valor do BDI	0,05		Valor com BDI =>	0,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	22,11	0,95	
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI	0,21		Valor com BDI =>	1,16	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	19,22	0,39	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,39

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc:

Fls:

Rubrica:

RAPOSA - MA

Is. nº

695

Rubrica:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (MDRA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Valor do BDI 0,08

Valor com BDI =>

0,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insuno	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	28,73	0,70	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,70
			Valor do BDI	0,15			Valor com BDI =>	0,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	92,20	92,20	
Insuno	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182800	5.049,75	92,20	
			MO sem LS =>	45,18	LS =>	47,02	MO com LS =>	92,20
			Valor do BDI	20,40			Valor com BDI =>	112,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84	
Insuno	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0180900	108,67	1,84	
			MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,84
			Valor do BDI	0,40			Valor com BDI =>	2,24

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insuno	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058000	21,90	0,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI	0,02			Valor com BDI =>	0,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insuno	00037880 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0085700	19,22	0,18	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI	0,03			Valor com BDI =>	0,21

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 0001353

Fls: 1553

Rubrica:


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	19,22	0,36
		MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,36
		Valor do BDI	0,07			Valor com BDI =>	0,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	21,90	0,29
		MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
		Valor do BDI	0,08			Valor com BDI =>	0,35

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	19,22	0,48
		MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,48
		Valor do BDI	0,10			Valor com BDI =>	0,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189900	19,22	0,32
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,32
		Valor do BDI	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,22	0,25
		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
		Valor do BDI	0,05			Valor com BDI =>	0,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,85	0,33
		MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc: 955/2024

Fls: 1

Rub: 1

RAPOSA - MA


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,22	0,25	
		MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00012859 SINAPI	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,22	0,25	
		MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	101372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	10,37	10,37	
no	00041096 SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0043800	2.389,76	10,37	
		MO sem LS ==>		5,08	LS ==>	5,29	MO com LS ==>	10,37

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 12,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914363 SICRO3	Carga, manobra e descarga de concreto ou cal hidráulica a granel em caminhão sã de 30 m³		t	1,0000000	15,88	15,88

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão são com capacidade de 30 m³ - 255 kW	1,0000000	1,00	0,00	415,3417	113,8342	415,3417
						Custo Horário de Equipamentos =>		415,3417
						Custo Horário de Execução =>		415,3417
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		26,1500
						Custo Unitário de Execução =>		15,8830
			MQ sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MQ com LS =>	0,00

Valor do BDI => 3,51 Valor com BDI => 19,39

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914055 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga hidrául		t	1,0000000	32,23	32,23
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP.65 495-000, Miranda do Norte - MA

Proc: 0202024

Fls: 1553/1556

P.L. 1553/1556

RAPOSA - MA

**Barbosa**
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 16 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,8183	91,1403	245,8183
						Custo Horário de Equipamentos =>		245,8183
						Custo Horário de Execução =>		245,8183
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		11,8400
						Custo Unitário de Execução =>		20,7617
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Atividade	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5067568	H		22,8400	11,4750
Auxiliar								
						Custo Total das Atividades =>		11,4730
				MO sem LS =>	3,52	LS =>	3,67	MO com LS =>
								7,19
				Valor do BDI	7,13		Valor com BDI =>	39,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
	5915474 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		I	1,0000000	20,87	20,87		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	139,7266	51,0126	139,7266	
Custo Horário de Equipamentos =>							139,7266		
Custo Horário de Execução =>							139,7266		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000		
Custo do FIC =>							0,0000		
Produção de Equipe =>							7,7610		
Custo Unitário de Execução =>							18,0036		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SINAPI	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5153948	H	22,8400		11,6685	
				MO sem LS =>	3,58	LS =>	3,73	MO com LS =>	7,31
				Valor do BDI	5,56	Valor com BDI =>		36,23	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5915433 SICRO3	Carga, manobra e descarga de material doado em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre		I	1,0000000	93,73	93,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 135 cv	1,0000000	1,00	0,00	174,1079	74,2606
						174,1079	174,1079
						174,1079	174,1079
						0,0000	0,0000
						0,0000	0,0000
						7,8488	7,8488
						22,1888	22,1888
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP.65.495-000, Miranda do Norte - MA

4000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis. nº 699
2/5

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENHIMENTOS & ASSessorIA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Atividade	SINAPI 89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5097723	H	22,5400	11,5412
Apelido						
					Custo Total das Atividades =>	11,5412
			MO sem LS =>	3,54	LS =>	7,23
					MO com LS =>	
			Valor do BDI	7,46	Valor com BDI =>	41,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Tot
	1415643 SICRO3	Cabo de perfil metálico com máquina pulsoarte com espessura de até 1/8"			1,0000000	0,17	0,17
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9764 SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	0,42	0,58	9,7638	0,5088
Insumo	E9717 SICRO3	Máquina pulsoarte - 2,20 kW	1,0000000	0,42	0,58	0,1865	0,1055

						Custo Horário de Equipamentos =>	4,5144
						Custo Horário de Execução =>	4,5144
						Fator de influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	249,0000
						Custo Unitário de Execução =>	0,0181
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Interno	SICRO3	M0078	Disco de corte abrasivo para policrete - D = 300 mm	0,0025000	un	15 4048	0,0385
						Custo Total do Material =>	0,0385
	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Auxiliar	SINAPI	05315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0040161	h	28,0500	0,1127

MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
Valor do BDI	0,03			Valor com BDI =>	0,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	101691 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	26,36	26,36	
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	26,75	3,60	
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	31,63	4,27	
Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	1,50	1,50	
Insumo	00002386 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	17,11	17,11	
MO sem LS =>				2,66	LS =>	2,77	MO com LS =>	5,43
Valor do BDI				5,83	Valor com BDI =>		32,15	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	31,53	31,53

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

 RAPOSA - MA
 Proc: 020.13014
 Fls: 1557
 Rub:


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

EDITAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	85332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,95	0,95	
Auxiliar			Mão de Obra	H	1,0000000	22,11	22,11	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Outros	H	1,0000000	4,84	4,84	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
MO sem LS =>				11,30	LS =>	11,75	MO com LS =>	23,05
Valor do BDI =>				6,99	Valor com BDI =>			39,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,56	18,56	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	25,75	2,06	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	31,63	2,53	
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	11,35	11,35	
Insumo	00002686 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	2,39	2,62	
MO sem LS =>				3,94	LS =>	4,11	MO com LS =>	8,05
Valor do BDI =>				4,10	Valor com BDI =>			22,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,54	9,54
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	25,75	3,18
Auxiliar							
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	31,63	3,92
Auxiliar							
Insumo	00002686 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	2,39	2,43

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:85.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA-MA

Proc: 020/2024Fls: 1568Publ: 18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 2,44 LS => 2,54 MO com LS => 4,98

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 11,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	43,91	43,91
Composição Auxiliar	87360 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0266000	885,61	20,06
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	28,26	11,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	22,64	9,25
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	19,17	3,03

MO sem LS => 9,04 LS => 9,40 MO com LS => 18,44

Valor do BDI => 9,71 Valor com BDI => 53,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	56,73	56,73
Composição Auxiliar	87360 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	885,61	21,52
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	28,26	19,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	22,94	15,37
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	19,17	2,66

MO sem LS => 13,88 LS => 14,24 MO com LS => 27,92

Valor do BDI => 12,98 Valor com BDI => 71,79

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0015, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65 495-000, Miranda do Norte - MA.

Proc: RAPOSA-MA

Fls: 1551

Assinatura:



Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,99	36,99
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (BOMBA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0378000	565,84	21,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	28,28	12,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	22,64	3,57
				MO sem LS =>	8,65	LS =>	7,13
				MO com LS =>		13,98	
				Valor do BDI =>		8,18	
				Valor com BDI =>		45,17	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,43	42,43
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (BOMBA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0378000	565,84	21,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	28,28	16,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	22,64	4,77
				MO sem LS =>	8,68	LS =>	9,02
				MO com LS =>		17,68	
				Valor do BDI =>		9,38	
				Valor com BDI =>		51,81	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,53	27,53
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR (C) BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

 RAPOSA - MA
 Proc: 0101 1024
 Fls: 1560
 Rubi:


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS =>	9,61	LS =>	10,00
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	6,09	Valor com BDI =>	33,62

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	00776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,07	32,07
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,73	26,73
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	14,42	LS =>	15,01
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	7,09	Valor com BDI =>	39,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.636,19	5.636,19
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	92,20	92,20
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.049,76	5.049,76
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	252,08	252,08
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	17,79	17,79
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	224,35	224,35
				MO sem LS =>	2.519,83	LS =>	2.622,13
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	1.247,28	Valor com BDI =>	5.883,47

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 007/2024

Fis: 156

Rubr:



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	112,57	112,57
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,84	1,84
Insuno	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	108,67	108,67
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043452 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	54,16	LS =>	56,35
						MO com LS =>	110,51
						Valor do BDI	24,91
						Valor com BDI =>	137,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	89,56	89,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9500000	22,64	89,56
				MO sem LS =>	27,49	LS =>	28,60
						MO com LS =>	56,09
						Valor do BDI	19,81
						Valor com BDI =>	109,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U, PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM L.A.E. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	11,35	11,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	22,58	1,08
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	27,53	5,81
Insuno	00000362 SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7857000	2,50	4,46
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,47
						MO com LS =>	4,84
						Valor do BDI	2,51
						Valor com BDI =>	13,86

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 02012024

Fls: 156

Assinatura: [assinatura]



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK-20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,82:1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	578,82	578,82
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5482000	22,64	57,71
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5059000	26,85	43,14
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	1,82	2,02
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4831800	0,36	0,17
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	73,44	46,28
Insumo	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,11	16,78
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,84	352,82
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N.º 01 PEDRISCO (4,8 A 8,5 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5982000	98,28	57,80
MO sem LS =>				32,99	LS =>	34,32	MO com LS =>
Valor do BDI =>				127,65	Valor com BDI =>		
					67,31		
					704,47		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	27,40	27,40
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,03	27,03
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
MO sem LS =>				9,50	LS =>	9,98	MO com LS =>
Valor do BDI =>				6,06	Valor com BDI =>		
							33,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	28,38	28,38
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,03	27,03
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:85.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

 RAPOSA - MA
 Proc: 010/2024
 Pts: 1563
 Rub:

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	93276 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,70	0,70
MO sem LS =>				9,60	LS =>	0,98	MO com LS => 10,58
Valor do BDI =>				6,28	Valor com BDI => 34,66		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000540	4.788,27	0,30
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,06	Valor com BDI => 0,36		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	4.788,27	0,07
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,01	Valor com BDI => 0,08		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000000	0,28	0,28
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000500	4.788,27	0,28
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,06	Valor com BDI => 0,34		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc: RAPOSA - MA
Fls: 1569
Rub: 1569
Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL - SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,00	0,70	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,15	Valor com BDI =>			0,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	78,35	78,35	
Composição Auxiliar	91846 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,01	12,01	
Composição Auxiliar	92024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	66,34	66,34	
MO sem LS =>				17,13	LS =>	17,82	MO com LS =>	34,95
Valor do BDI =>				17,33	Valor com BDI =>		95,58	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	92024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	66,34	66,34	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	25,75	19,08	
Composição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	31,63	23,43	
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	8,28	16,56	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,27	7,27	
MO sem LS =>				14,61	LS =>	15,20	MO com LS =>	29,81
Valor do BDI				14,68	Valor com BDI =>			81,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	94659 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVELY VIDROS, ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESQV - ESQUAGRIAS/FERRAGE NS/VIDROS	m²	1,0000000	671,26	671,26
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	28,26	128,40
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	22,64	51,99

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - NA

Proc: 020/2021

Fis: 1568

Rub: 1568



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0210000	677,27	14,22	
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	171,26	475,73	
			MO sem LS =>	61,34	LS =>	63,84	MO com LS =>	125,18
			Valor do BDI =>	148,54		Valor com BDI =>	819,80	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	85240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,26	4,60
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	22,84	1,00
Composição Auxiliar	94068 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	377,05	12,78
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	2,91
				MO com LS =>		5,70	
				Valor do BDI =>	4,06	Valor com BDI =>	22,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	30,65	30,65	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	28,26	7,66	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	22,84	1,67	
Composição Auxiliar	94068 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0985000	377,05	21,30	
			MO sem LS =>	4,67	LS =>	4,86	MO com LS =>	9,53
			Valor do BDI =>	6,76		Valor com BDI =>	37,43	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	175,50	175,50
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	25,75	4,44
Composição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	31,63	13,16

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc: _____

Fls: _____

Rub: _____

RAPOSA - MA

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

P.O. nº 709

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRD 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	00003799 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W. ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	157,90	157,90	
			MO sem LS =>	6,13	LS =>	6,38	MO com LS =>	12,51
			Valor do BDI	38,83		Valor com BDI =>		214,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97593 SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	154,85	154,85	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1933000	25,75	4,71	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4518000	31,63	14,29	
Insumo	00012266 SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	124,20	124,20	
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	11,45	11,45	
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	6,91	MO com LS =>	13,58
			Valor do BDI	34,22		Valor com BDI =>	188,87	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	67611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	21,02	21,02	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	25,75	1,77	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	31,63	5,28	
Insumo	00012266 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,57	2,57	
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	11,45	11,45	
			MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,09
			Valor do BDI	4,85		Valor com BDI =>	25,87	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,42	38,42
Composição Auxiliar	87395 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	566,04	21,27

RAPOSA - MA

Proc: 020/2024

File: 1570

Rub: 7100

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65 495-000, Miranda do Norte - MA


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	88308 SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	28,26	13,28	
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	22,64	3,87	
Composição	88318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	7,32	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,94
Auxiliar			Valor do BDI	8,50		Valor com BDI =>	46,92	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88382 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0000000	0,96	0,96	
Composição Auxiliar	88367 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,77	0,77	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,19	0,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	0,21		Valor com BDI =>	1,17	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHF	1,0000000	4,87	4,87
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,77	0,77
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,90	0,90
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,51	2,51
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI	1,03	Valor com BDI =>	5,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00007544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000000	12.894,23	0,77


BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOYE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 02012024
Fls: 1574
Rub: J



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000148	12.894,23	0,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000700	12.894,23	0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81
Insumo	00002709 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	3,1279900	0,90	2,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88392 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,90	21,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,54	4,54
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP-65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 0202028

Fls: 1572

Rub: 8



Barbosa

 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

AL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>				10,78	LS =>	11,23	MO com LS =>
Valor do BDI =>				6,52	Valor com BDI =>		35,99

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	4915801 SICRO3	Mistura betuminosa		m³	1,0000000	0,01	0,01
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	SICRO3 MS502	Mistura betuminosa	1,0000000	m³	0,0100		0,0100
MO sem LS =>				0,00	LS =>	Custo Total do Material =>	0,0100
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>		0,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	85377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,85	26,85
Composição Auxiliar	85388 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037896 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>				9,81	LS =>	9,89	MO com LS =>
Valor do BDI =>				5,94	Valor com BDI =>		32,79

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 009/2024
Fis: 1573
Rub: 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Arvia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88285 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,03	27,03
Composição Auxiliar	85388 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	9,60	LS =>	9,98
				MO com LS =>			19,58
				Valor do BDI =>	5,98	Valor com BDI =>	33,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,84	29,84
Composição Auxiliar	85388 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,90	21,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	10,87	LS =>	11,32
				MO com LS =>			22,19
				Valor do BDI =>	5,55	Valor com BDI =>	36,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	28,26	28,26

RAPOSA - MA

Proc: 020/2024

Fis: 1574

Rub: 1h

Rubrica

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS


Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SRC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Auxiliar							
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
				MO sem LS =>	9,84	LS =>	10,04
						MO com LS =>	19,68
				Valor do BDI	6,25	Valor com BDI =>	34,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	29,87	29,87	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,87	1,87	
Insumo	00043480 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,64	1,64	
MO sem LS =>				9,58	LS =>	9,90	MO com LS =>	19,54
Valor do BDI				6,56	Valor com BDI =>			36,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAS AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,13	23,13	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4522000	29,87	15,43	
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Materia	L	0,3257000	29,81	9,70	
MO sem LS =>				4,33	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,84
Valor do BDI				5,11	Valor com BDI =>			28,24

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

RAPOSA - MA

Proc: 010/2022

Fls: 1578

Rub: 8



BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP.65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

AL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	88486 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS COATINGS, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,53	13,53
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1831000	29,67	4,83
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	22,84	1,23
Insumo	00007396 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO, FOSCO	Material	L	0,2265000	32,70	7,47
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,01
						MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI =>	2,99	Valor com BDI =>	16,52

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NSMIDROS	m²	1,0000000	679,89	679,89
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3828000	26,26	10,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	22,84	4,32
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0829000	47,81	42,21
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,9168000	0,81	2,63
Insumo	00006888 SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	8,8504000	30,57	210,10
Insumo	00006025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO ALIZAVISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	748,28	408,52
				MO sem LS =>	5,01	LS =>	5,21
						MO com LS =>	10,22
				Valor do BDI =>	150,45	Valor com BDI =>	830,34

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	2408080 SICRO3	Pintura de acabamento com esmalte epoxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm		m²	1,0000000	7,54	7,54
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9643 SICRO3	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000	1,0000000	1,00	0,00	0,4602	0,3316
Insumo	E9621 SICRO3	Grupo gerador - 3,2 KVA	1,0000000	1,00	0,00	4,3799	0,2500
Custo Horário de Equipamentos =>							4,8311
Custo Horário de Execução =>							4,8311
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							49,8000
Custo Unitário de Execução =>							0,0970
C	Banco: Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 1576
RQD:



BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP-65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ, do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	SICRO3 M3920	Diluyente para tinta epoxi bicomponente ou tricomponente	0,0100000	I		81,3425	0,8134
Insumo	SICRO3 M0718	Tinta esmalte à base de resina epoxi bicomponente	0,1000000	I		88,7370	8,8737
Custo Total do Material =>							9,6871

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0200803	H	22,6400	0,4548
Atividade Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0200803	H	29,8700	0,5958
Custo Total das Atividades =>							1,0504

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M3920	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 51 - carga e descarga manual	5915474	0,0000100	t	29,8700	0,0009
Tempo Fixo	SICRO3	M0718	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 51 - carga e descarga manual	5915474	0,00001300	t	29,8700	0,0039
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0042	

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M3920	Diluyente para tinta epoxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	0,0000100	km	LN RP P 5915322 5915323 5915324 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,71 R\$ 1,37 R\$ 1,11	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0718	Tinta esmalte à base de resina epoxi bicomponente - Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	0,00001300	km	5915322 5915323 5915324 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,71 R\$ 1,37 R\$ 1,11	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS =>							0,33
LS =>							0,35
MO com LS =>							0,68
Valor do BDI							1,89
Valor com BDI =>							9,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	2408076	SICRO3	Pintura de fundo com tinta epoxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm		m²	1,0000000	41,59	41,59	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9543	SICRO3	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1,000	1,0000000	1,00	0,00	9,4602	0,3316	0,4802
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 3,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	4,3709	0,2500	4,3709
Custo Horário de Equipamentos =>									4,8311
Custo Horário de Execução =>									4,8311
Fator de influência da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									49,3000
Custo Unitário de Execução =>									0,0970
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M3920	Diluyente para tinta epoxi bicomponente ou tricomponente	0,0158303	I	81,3425		0,9588	
Insumo	SICRO3	M0717	Tinta à base de resina epoxi bicomponente para fundo preparador de pintura	0,1582500	I	252,6673		39,4793	
Custo Total do Material =>									40,4381
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0300803	H	22,6400		0,4548	

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - IMA

RAPOSA - MA
Proc. 02018024
Fls. 1542
Rubrica



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Atividade Auxiliar	SINAPI B8310	FINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0003503	H	20,6700	0,5958
Custo Total das Atividades =>						1,0504
E	Banco: Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M3920	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga (manobra)	5915474	0,0000100	t	20,6700
Tempo Fixo	SICRO3 M5717	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga (manobra)	5915474	0,0002200	t	20,6700
Custo Total dos Tempos Fixos =>						0,0068
F	Banco: Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M3920	Diante para tinta após bicomponente ou tricompONENTE - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 km/h	0,0000100	tkm	5915322 0,000 R\$ 1,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M5717	Tinta à base de resina após bicomponente para fundo preparador de pintura - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 km/h	0,0002200	tkm	5915322 0,000 R\$ 1,71	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>						0,0000
MO sem LS =>						0,33
Valor do BDI =>						9,20
Valor com BDI =>						50,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101878 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	99,78	99,78		
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0044000	687,62	3,02		
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	25,75	8,39		
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	31,63	10,30		
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	78,07	78,07		
				MO sem LS =>	8,76	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,80
				Valor do BDI =>	22,08	Valor com BDI =>			121,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,04	6,04
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0439000	25,75	1,12
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1259000	31,63	4,99
MO sem LS =>				2,12	LS =>	2,21	MO com LS =>

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 020 12021

Fis: 1578

Cód.:



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

MUNICÍPIO DE RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 67,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Valor do BDI 1,33 Valor com BDI => 7,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90457 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	13,78	13,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0998000	25,75	2,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3530000	31,63	11,22
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	5,04
				MO com LS =>		9,89	
				Valor do BDI	3,04	Valor com BDI =>	16,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0698000	25,75	1,89
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2348000	31,63	7,42
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	3,34
				MO com LS =>		6,54	
				Valor do BDI	2,01	Valor com BDI =>	11,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,9 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0054000	312,58	1,69
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,9 M, POTÊNCIA 150 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0008000	70,98	0,04
Composição Auxiliar	88116 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7690000	22,64	17,50
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1962000	38,78	7,21
				MO sem LS =>	7,65	LS =>	7,97
				MO com LS =>		15,62	
				Valor do BDI	5,91	Valor com BDI =>	32,54

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

RAPOSA, MA
Proc: 020/2024
Fls: 1529
Rub: 18



BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	28,05	28,05
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Auxiliar		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS				
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	9,93
						MO com LS =>	19,47
				Valor do BDI	6,20	Valor com BDI =>	34,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	22,64	22,64
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Auxiliar		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS				
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,85	13,85
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	7,23
						MO com LS =>	14,18
				Valor do BDI	5,01	Valor com BDI =>	27,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	28,96	28,96
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Auxiliar		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS				
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 15.00
Rub: 15.00



BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00043492 SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,70	1,70
			MO sem LS =>	9,54	LS =>	9,93	MO com LS => 19,47
			Valor do BDI =>	6,40			Valor com BDI => 35,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	01946 SINAPI	SUORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,38 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELECTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	25,75	3,29
Composição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	31,63	4,04
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,08	3,08
Insumo	00038099 SINAPI	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60
			MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,62	MO com LS => 5,14
			Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI => 14,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
A	2408057 SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas do aço com eletrodo E80XX		kg	1,0000000	92,17	92,17
		Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	23,8238	5,4333
Insumo	E9547 SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,23 V/V	1,0000000	1,00	0,00	0,1952	0,1134
						Custo Horário de Equipamentos =>	24,0190
						Custo Horário de Execução =>	24,0190
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	1,3372
						Custo Unitário de Execução =>	17,9619
						Preço Unitário	35,5853
						Custo Total do Material =>	35,5853
						Preço Unitário	22,8400
							21,9568
						Custo Total das Atividades =>	38,5875
						Preço Unitário	

RAPOSA - MA

Proc: 02010024

Fis: 1581

Proj: 8



BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

AL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Tempo Fixo	SICROS M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	9914855	0,0010000	1	32,2300	0,0322	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,0322
					Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3 M1397	Estrada rejeitada B600X - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 198 kW	0,0010000	ben	5914440	5914454	5914479	0,0000
					0,000	0,000	0,000	
					R\$ 1,02	R\$ 0,81	R\$ 0,95	
					Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
			MO sem LS =>	12,34	LS =>	12,83	MO com LS =>	25,17
			Valor do BDI	20,39	Valor com BDI =>			112,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	85323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	27,92	27,92
Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00012899 SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	DIVERSOS	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,0000000	4,84	4,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,36	1,36
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	9,93
				MO com LS =>		19,47	
				Valor do BDI	6,17	Valor com BDI =>	34,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONCULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	88,02	88,02
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1980000	22,84	4,51
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0,1290000	27,92	3,57
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO. AF 03/2019	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0053000	28,38	0,15
Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO. AF 03/2019	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0073000	27,40	0,20
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO. AF 03/2019	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0073000	27,40	0,20
Auxiliar			MAQUINAS E				

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA

Proc.:

Fls.:

MUB:

RAPOSA - MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
 EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,35	0,44	
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	5,37	6,78	
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	39,17	53,15	
			MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,50	MO com LS =>	5,08
			Valor do BDI	15,05			Valor com BDI =>	63,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	34,17	34,17
Composição Auxiliar	91948 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 15 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	22,16	22,16
				MO sem LS =>	7,29	LS =>	7,58
						MO com LS =>	14,87
				Valor do BDI	7,58	Valor com BDI =>	41,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	22,16	22,16	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	25,75	6,23	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	31,83	7,68	
Insumo	0008101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,28	8,28	
			MO sem LS =>	4,77	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,73
			Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	27,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_03/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	25,78	25,78
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	23,04	1,84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1187000	27,92	3,29

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA.

RAPOSA - MA

Proc: 020.0024
Fis: 1582
Muni:



Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0046000	26,38	0,13
Composição	93262 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0084000	27,40	0,17
Insumo	0004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12 CM, SM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5340000	31,73	20,11
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 46 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,83	0,59
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,75
				MO com LS =>			3,44
				Valor do BDI	5,70	Valor com BDI =>	31,48

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em		km	1,0000000	0,99	0,99
A		Equipamentos					
Insumo	E6579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW			1,0000000	1,00	0,00
				Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
				0,00	0,00	240,0000	80,0000
				Custo Horário de Equipamentos =>			240,0000
				Custo Horário de Execução =>			240,0000
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0266
				Custo do FIC =>			0,0257
				Produção de Equipe =>			249,0000
				Custo Unitário de Execução =>			0,9839
				MO sem LS =>			0,00
				MO com LS =>			0,00
				Valor do BDI	0,21	Valor com BDI =>	1,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	8914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em		km	1,0000000	0,79	0,79
A		Equipamentos					
Insumo	E6579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW			1,0000000	1,00	0,00
				Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
				0,00	0,00	240,0000	80,0000
				Custo Horário de Equipamentos =>			240,0000
				Custo Horário de Execução =>			240,0000
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			0,0266
				Custo do FIC =>			0,0206
				Produção de Equipe =>			311,2500
				Custo Unitário de Execução =>			0,7711
				MO sem LS =>			0,00
				MO com LS =>			0,00
				Valor do BDI	0,17	Valor com BDI =>	0,96

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:85.495-000, Miranda do Norte - MT.

Rub:

JULGADO PERMANENTE DE LITIGACÃO

Nº 724

1m

Assinatura

VALIDADE 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SRC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	5914314 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rod. asf. 3m de nível natural	Item	1,0000000	1,20	1,20
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
				Improdutiva	Improdutiva	
Insumo	69506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	174,1079
						74,2606
						174,1079
						174,1079
						0,0266
						0,0310
						149,4000
						1,1664
			MC sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			MO com LS =>			0,00
			Valor do BD:	0,26		1,46
					Valor com BD:	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	8914329 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário			1,0000000	0,96	0,96
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
	89506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 135 kW	1,0000000	1,00	0,00	174,1079	74,2606
							174,1079
							174,1079
							0,0266
							0,0248
							186,7500
							0,9323
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
							0,00
			Valor do BDI	0,21			Valor com BDI =>
							1,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	5914344 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 8 m³ - rodovia pavimentada			1,00000000	0,78	0,78
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insuuma	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 8 m³ - 135 KW	1,00000000	1,00	0,00	174,1079	174,1079
						74,2606	174,1079
						Custo Horário de Equipamentos =>	174,1079
						Custo Horário de Execução =>	174,1079
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	224,1000
						Custo Unitário de Execução =>	0,7769
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	0,17		Valor com BDI =>	0,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65 495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA

Proc: 007/2024

Fis: 1585

Rub: 1585



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Arcia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

AL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	SICRO3	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
A	Código Banco	Equipamentos						
Item	E8592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,8183	81,1403	245,8183
Custo Horário de Equipamentos =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

Composição	SICRO3	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
A	Código Banco	Equipamentos						
Item	E8592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,8183	81,1403	245,8183
Custo Horário de Equipamentos =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

Composição	SICRO3	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
A	Código Banco	Equipamentos						
Item	E8592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,8183	81,1403	245,8183
Custo Horário de Equipamentos =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
MO sem LS =>								
Valor do BDI =>								
Valor com BDI =>								

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP-65.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA
Proc: 0201/2024
Fls: 1586
Rub: 1586



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	5915322 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 51 - rodovia em joelho natural	km	1,0000000	1,71	1,71
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insuntivo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	1,0000000	1,00	139,7266	139,7266
					61,0126	139,7266
						139,7266
						0,0266
						0,0445
						83,6805
						1,5702
						0,00
						2,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5915323 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 51 - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	1,37	1,37
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insuntivo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	139,7266 61,0126	139,7266
						Custo Horário de Equipamentos =>	139,7266
						Custo Horário de Execução =>	139,7266
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0386
						Produção da Equipe =>	104,5800
						Custo Unitário de Execução =>	1,3361
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	0,30		Valor com BDI =>	1,67

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5915324 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 51 - rodovia pavimentada		km	1,0000000	1,11	1,11
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insuntivo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 51 - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	139,7266 61,0126	139,7266
						Custo Horário de Equipamentos =>	139,7266
						Custo Horário de Execução =>	139,7266
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	125,0000
						Custo Unitário de Execução =>	1,1134
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	0,24		Valor com BDI =>	1,35

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP 85.495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA
Proc: 02013024
Fis: 1581
Rub: 1



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAL - RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

CARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	5914364 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural		km	1,0000000	0,82	0,82
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	EB146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,0000000	1,00	0,00	415,3417 113,8342	415,3417
						Custo Horário de Equipamentos =>	415,3417
						Custo Horário de Execução =>	415,3417
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0212
						Produção de Equipe =>	522,9000
						Custo Unitário de Execução =>	0,7943
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	5914365 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,85	0,85
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	EB146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 255 kW	1,0000000	1,00	0,00	415,3417 113,8342	415,3417
						Custo Horário de Equipamentos =>	415,3417
						Custo Horário de Execução =>	415,3417
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0169
						Produção de Equipe =>	853,8300
						Custo Unitário de Execução =>	0,6354
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada			1,0000000	0,53	0,53
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 205 kW	1,0000000	1,00	0,00	415,3417 113,8342	415,3417
							Custo Horário de Equipamentos =>	415,3417
							Custo Horário de Execução =>	415,3417
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	784,3500
							Custo Unitário de Execução =>	0,5295
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI	0,11		Valor com BDI =>	0,64

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

CNPJ Nº 43.722.532/0001-45

AVENIDA NOVA MIRANDALADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0219, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65 495-000, Miranda do Norte - MA

RAPOSA - MA
Proc: 02012020
Fls: 1538
Rub: 728
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

VALIDADE 90 DIAS

Barbosa
EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOCAL: RAPOSA - MA

SINAPI - SICRO 3 - ORSE - SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (HORA) 62,99% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Composição	101460 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	MES	1,0000000	3.972,19	3.972,19
Composição	101372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO	SEDI - SERVIÇOS	MES	1,0000000	10,37	10,37
Auxiliar		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	DIVERSOS				
Insumo	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	MES	1,0000000	118,58	118,58
Insumo	00040862 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	MES	1,0000000	874,68	874,68
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	MES	1,0000000	252,08	252,08
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00041090 SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.369,76	2.369,76
Insumo	00043479 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	108,88	108,88
Insumo	00043503 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	237,73	237,73
				MO sem LS =>	1.166,39	LS =>	1.213,74
						MO com LS =>	2.380,13
				Valor do BDI	879,04	Valor com BDI =>	4.851,23

Total sem BDI 8.089.703,76
Total do BDI 1.380.441,44
Total Geral 9.470.145,20


DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 111716088


WELKER BRUNO LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 111716088


RICARDO GOMES
Engenheiro Civil - CREA-MA: 111716088

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:6506
8692334

RICARDO
NASCIMENTO
GOMES:0058
7625317

Assinatura digital por
RICARDO NASCIMENTO
CPF: 010.104.104-00
E-mail: ricardo@barbosa.com.br
Assinatura digital por
RICARDO NASCIMENTO
CPF: 010.104.104-00
E-mail: ricardo@barbosa.com.br



MUNICÍPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 1589
Rub: 18



ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Processo Administrativo Nº 020/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO
Data de Publicação: 08/04/2024 15:13:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/04/2024 10:13:56	CADASTRO DE PROPOSTA	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
17/04/2024 13:47:14	CADASTRO DE PROPOSTA	DINAMICA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
20/04/2024 12:47:01	MENSAGEM	PREGOEIRO
Arquivo Errata do Pregão Eletrônico nº 007-2024.pdf foi adicionado ao processo.		
21/04/2024 15:24:09	CADASTRO DE PROPOSTA	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
22/04/2024 16:54:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
22/04/2024 21:23:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
23/04/2024 08:48:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DINAMICA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
23/04/2024 09:31:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 007/2024, para o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, do Município de Raposa/MA.		
23/04/2024 09:32:24	MENSAGEM	PREGOEIRO
Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.		
23/04/2024 09:32:54	MENSAGEM	PREGOEIRO
Na presente licitação, será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo procedimento operacional está previsto no art. 56, inciso I da Lei Federal n.º 14.133/2021.		
23/04/2024 09:33:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço Global, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.		
23/04/2024 09:33:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.		
23/04/2024 09:34:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
Srs. Licitantes, a etapa competitiva foi iniciada, por favor, formulem os lances.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO Lote Único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serviço	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.200.000,00	Valor Total: 8.200.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DINAMICA CONSTRUCOES &	097	19.224.295/0001-08	10.016.198,87	8.200.000,00		Sim
2 ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	108	23.533.344/0001-61	9.705.309,43	8.513.651,20	3,83	Sim
3 GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	098	43.722.532/0001-45	9.712.110,29	9.470.145,20	11,23	Sim

DESCCLASSIFICADOS





MUNICIPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA-MA
Proc: 02012034
Fls: 1541
Rub: 8

23/04/2024 09:55:35 HABILITAÇÃO




PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JEAN DA SILVA RODRIGUES


apoio DANIEL ESTEVES GUIMARÃES



MUNICIPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA - MA
Proc: 001/2024
Fls: 1512
Rub: 731



VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Processo Administrativo Nº 020/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO
Data de Publicação: 08/04/2024 15:13:40

TOTAL DO PROCESSO: 8.200.000,00

DINAMICA CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 19.224.295/0001-08 8.200.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 097 Lance: 8.200.000,00 Total: 8.200.000,00

Item: 1 Unidade: Serviço Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 10.016.198,87 Valor Unit.: 8.200.000,00 Total Item: 8.200.000,00

PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JEAN DA SILVA RODRIGUES

apoio DANIEL ESTÊVES GUIMARÃES



MUNICÍPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA-MA
Proc: 00000000
File: 1593
Rub: 732



VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Processo Administrativo Nº 020/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO
Data de Publicação: 08/04/2024 15:13:40

TOTAL DO PROCESSO: 9.470.145,20

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA 43.722.532/0001-45 9.470.145,20


LOTE 1 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 9.470.145,20 Total: 9.470.145,20


m: 1 Unidade: Serviço Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 10.016.198,87 Valor Unit.: 9.470.145,20 Total Item: 9.470.145,20


PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JEAN DA SILVA RODRIGUES


apoio DANIEL ESTEVES GUIMARÃES

MUNICÍPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

Processo Administrativo Nº 020/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO

Data de Publicação: 08/04/2024 15:13:40

LOTE 1		Quantidade: 1	Valor ref. total: 10.016.198,87	Desconto médio: 5,45%	Total economizado: 546.053,67
Item	Descrição	Total lote: 10.016.198,87	Média lote (%): 5,45%	Econ. lote: 546.053,67	Econ. Item
		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)
1	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA.	1	10.016.198,87	9.470.145,20	5,45%

RAPOSA-MA
Proc: 020/2024
Fis: 1574
Rub: 733
11/7



MUNICIPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA


PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO


MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JEAN DA SILVA RODRIGUES


apoio DANIEL ESTEVES GUIMARÃES

RAPOSA - MA
Proc: 01012024
Fis: 1595
RUBI: 





MUNICÍPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA - MA
Proc: 012/2024
Fls: 1596
Rub: 735



PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Processo Administrativo Nº 020/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO
Data de Publicação: 08/04/2024 15:13:40

LICITANTES

Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	Doc: 43.722.532/0001-45
Email: barbosaempreendimento.ass@gmail.com	Tel1: (9) 882537396 Tel2: (9) 882537396 Cel: (98) 982537396
Repres. Legal: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	Doc: 650.986.923-34
Email: barbosaempreendimento.ass@gmail.com	Tel1: (9) 882537396 Tel2: (9) 882537396 Cel: (98) 982537396
Razão Social: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Doc: 23.533.344/0001-61
Email: contato@arnoeng.com.br	Tel1: (9) 830152015 Tel2: () Cel: (98) 991900505
Repres. Legal: WALDEC ARAÚJO NOGUEIRA FILHO	Doc: 437.416.818-49
Email: contato@arnoeng.com.br	Tel1: (9) 830152015 Tel2: () Cel: (98) 991900505
Razão Social: DINAMICA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	Doc: 19.224.295/0001-08
Email: dinamicaempreendimentosltda@gmail.com	Tel1: (9) 891419919 Tel2: (9) 891419919 Cel: (9) 898814199
Repres. Legal: JAKSON SILVA CUNHA	Doc: 949.160.713-87
Email: dinamicaempreendimentosltda@gmail.com	Tel1: (9) 891419919 Tel2: (9) 891419919 Cel: (9) 891419919

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO Lote Único

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: Serviço	Val. Ref.: 10.016.198,87
---------	-----------	------------------	--------------------------

Descrição: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Engenharia	9.705.309,43
DINAMICA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	Engenharia	10.016.198,87
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	Engenharia	9.712.110,29

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	098 43.722.532/0001-45	9.712.110,29	9.470.145,20		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DINAMICA CONSTRUCOES &	097 19.224.295/0001-08	10.016.198,87	8.200.000,00		Sim
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	108 23.533.344/0001-61	9.705.309,43	8.513.651,20	3,8250	Sim



MUNICIPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA - MA
Proc: 0201204
Fls: 159
Rub: 8



Nadson Abreu Nascimento
PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO

Jean da S. Rodrigues
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JEAN DA SILVA RODRIGUES

Daniel Esteves Guimarães
apoio DANIEL ESTEVES GUIMARÃES



MUNICÍPIO DE RAPOSA
RAPOSA-MA

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 1603
Rub: [assinatura]



ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Processo Administrativo Nº 020/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NADSON ABREU NASCIMENTO
Data de Publicação: 08/04/2024 15:13:40

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 29/04/2024 16:45:44
Lote Único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serviço	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.470,145,20	Valor Total: 9.470,145,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	098	43.722.532/0001-45	9.712.110,29	9.470.145,20		Sim


DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DINAMICA CONSTRUÇOES &	097	19.224.295/0001-08	10.016.198,87	8.200.000,00		Sim
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	108	23.533.344/0001-61	9.705.309,43	8.513.651,20	3,8250	Sim


AUTORIDADE: GESIEL GOMES BRAZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 020/2024.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 007/2024.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 170/2024; e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT.

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA.

CNPJ: 43.722.532/0001-45.

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
1			Serviços iniciais					301.491,09	3,18 %
1.1			Serviços preliminares					81.485,13	0,86 %
1.1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	12	311,83	380,83	4.569,96	0,05 %
1.1.2	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	Unidade	30	230,47	281,47	8.444,10	0,09 %
1.1.3	032120	SBC	Mobilização e desmontagem de equipamento de rebaixamento	Unidade	2	12.703,01	15.514,18	31.028,37	0,33 %
1.1.4	93209	SINAPI	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. AF_02/2016	m²	30	1.021,94	1.248,09	37.442,70	0,40 %
1.2			Administração					220.005,96	2,32 %

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fis: 1609
Rub: 113



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
1.2.1	CPU BB 01	Próprio	Administração local	Mês	12	15.011,74	18.333,83	220.005,96	2,32 %
2			Recomposição granular do pavimento					362.889,00	3,83 %
2.1	CPU BB 2	Próprio	Solo laterítico para base de remendo profundo em buracos	Mês	1350	80,27	98,03	132.340,50	1,40 %
2.2	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	1050	11,38	13,89	14.584,50	0,15 %
2.3	4915655	SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m²	2100	84,21	102,84	215.964,00	2,28 %
3			Serviço de tapa buraco - mão de obra e equipamento					403.032,60	4,26 %
3.1	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	1080	155,47	189,87	205.059,60	2,17 %
3.2	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	9000	0,38	0,46	4.140,00	0,04 %
3.3	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m²	450	352,69	430,74	193.833,00	2,05 %
4			Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento					2.098.521,60	22,16 %
4.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	84000	0,38	0,46	38.640,00	0,41 %
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	84000	0,26	0,31	26.040,00	0,27 %
4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	10080	165,21	201,77	2.033.841,60	21,48 %
5			Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 15%					4.654.620,01	49,15 %
5.1	A-01	Próprio	Fornecimento de cap 50/70	T	705,65	4.553,59	5.173,33	3.650.560,31	38,55 %
5.2	A-02	Próprio	Fornecimento de cm-30	T	120,9	5.855,44	6.652,36	804.270,32	8,49 %
5.3	A-03	Próprio	Fornecimento de emulsão rr-1c	T	41,85	4.202,05	4.773,94	199.789,38	2,11 %
6			Transporte					1.649.590,90	17,42 %
6.1			Transporte do material betuminoso - bdi = 13,61%					689.830,90	7,28 %
6.1.1	CT - 01	Próprio	Transporte dos cimentos asfálticos cap-50-70	T	705,65	699,21	794,37	560.547,19	5,92 %
6.1.2	CT - 02	Próprio	Transporte de asfalto diluído de petróleo cm-30	T	120,9	699,21	794,37	96.039,33	1,01 %
6.1.3	CT - 03	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica catiônica rr-1c para uso em pavimentação asfáltica	T	41,85	699,21	794,37	33.242,38	0,35 %

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 1695
Rub: 2/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
6.2			Transporte da usina até o local de aplicação					959.760,00	10,13 %
6.2.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1116000	0,71	0,86	959.760,00	10,13 %
Valor Total sem BDI								8.089.703,76	
Valor Total do BDI								1.380.441,44	
Valor Total								9.470.145,20	
R\$ 9.470.145,20 (nove milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos).									

A Prefeitura Municipal de Raposa, por meio de seu Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nomeado pela Portaria GP nº 002/2021, publicada no Diário Oficial do Município-DOM em 05 de janeiro de 2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, em face dos elementos constantes no Processo Administrativo em epígrafe, RESOLVE adjudicar o objeto em favor da empresa citada e Homologar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

Raposa/MA, 29 de abril de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

RAPOSA - MA
Proc: 0001/2024
Fls: 1606
Rub: 740





RAPOSA - MA
Proc: 007/2024
Fls: 1607
Rub: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2024.
A Prefeitura Municipal de Raposa - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, torna público aos interessados o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico n° 007/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT. **HOMOLOGADO** em favor da empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, CNPJ n° 43.722.532/0001-45, conforme documentos nos autos do processo.



Raposa/MA, 29 de abril de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento



Município de Raposa - MA

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA
RAPOSA

Uma cidade melhor para todos
RAPOSA - MA

DIÁRIO MUNICIPAL

Lei Municipal nº 290/2017

Proc: 020/2024
Fls: 1008
Rubrica

EDIÇÃO 01042 ANO VIII DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL DE RAPOSA/MA, TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2024 PAG 01

PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL

TORNAR SEM EFEITOS AS PORTARIAS: Nº. 037/2024-GAB.PREF., E Nº. 038/2024-GAB.PREF..... 1

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024..... 1

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024..... 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024..... 2

TORNAR SEM EFEITOS AS PORTARIAS: Nº. 037/2024-GAB.PREF., E Nº. 038/2024-GAB.PREF.

A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, através do Sr. Prefeito, Eudes da Silva Barros, no uso de suas atribuições legais, resolve TORNAR SEM EFEITO as PORTARIAS: Nº. 037/2024-GAB.PREF., e Nº. 038/2024-GAB.PREF., publicadas na edição nº 01030, ano VIII, Diário Oficial Municipal de Raposa/MA, página 02, dia 05 de abril de 2024.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP; da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS; da Secretaria Municipal de Educação-SEMED; e, da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS, torna público aos interessados o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 005/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Informática Diversos (Equipamentos e Periféricos e Acessórios em Geral), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP; Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS; Secretaria Municipal de Educação-SEMED; Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS; e, demais órgãos da Prefeitura Municipal de Raposa. HOMOLOGADO em favor das empresas MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 01.590.728/0009-30; e, ASSUNÇÃO & LAVOR

TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 45.538.349/0001-10, conforme documentos nos autos do processo.

Raposa/MA, 29 de abril de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

RITA DE CÁSSIA CARNEIRO BARROS

Secretária Municipal de Assistência Social

VERISMAR GOMES DA SILVA

Secretária Municipal de Educação

RAIDÊNIA BARBOSA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024. A Prefeitura Municipal de Raposa - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, torna público aos interessados o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 007/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT. HOMOLOGADO em favor da empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 43.722.532/0001-45, conforme documentos nos autos do processo.

Raposa/MA, 29 de abril de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ

Secretário Municipal de Administração e Planejamento



RAPOSA - MA

Proc: 0002024

Fis: 1009

Rub: 743

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECAP

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP

A empresa:

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 43.722.532/0001-45.

Av Nova Miranda Lado Esquerdo, s/n, Qd 0019.

Lote 0017, Unidade 0001, Centro.

CEP: 65.495-000, Miranda do Norte/MA.



O Município de Raposa/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais convoca a empresa supracitada, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, decorrente do resultado do Pregão Eletrônico nº 007/2024, formalizado nos autos do Processo nº 020/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de **Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ** do Município de Raposa/MA, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e proposta de preços da referida empresa.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas no Artigo 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Raposa/MA, 02 de maio de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Ciente em: ____/____/____

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:65098692
334

Assinado eletronicamente no sistema
de Assinatura Digital (SAD) em 02/05/2024
às 14:05:00, por GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 000.000.000-00, em nome do Município de Raposa/MA.

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 43.722.532/0001-45.



RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 1010
Rub: 144

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

Ata de Registro de Preços nº 027/2024
Processo Administrativo nº 020/2024
Pregão Eletrônico nº 007/2024



O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP, CNPJ nº 01.612.325/0001-98, sediada na Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, neste ato representada por seu Secretário Municipal, o Senhor **GESIEL GOMES BRAZ**, RG nº 18515802001-1 - SSP/MA, CPF nº 431.848.473-49, RESOLVE registrar os preços de **Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA** proposta pela empresa abaixo qualificada, doravante denominada **BENEFICIÁRIA DA ATA**, para atender às necessidades futuras e eventuais, considerando a homologação do Pregão Eletrônico nº 007/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 020/2024, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023; Decreto Municipal nº 170, de 26 de janeiro de 2024; e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de **Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA**, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIA DA ATA: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	
CNPJ: 43.722.532/0001-45	FONE/FAX: (98) 98479-4734
ENDEREÇO Avenida Nova Miranda Lado Esquerdo, s/n, Quadra 0019, Lote 0017, Unidade 0001, Centro, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte/MA.	
E-MAIL: barbosaempreendimento.ass@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	
CPF Nº: 650.986.923-34	RG Nº: 1203308997

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS – as informações sobre a BENEFICIÁRIA, representante legal, especificações da **Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA**, quantitativos e preços dos itens registrados no Sistema de Registro de Preços do Município de Raposa/MA por intermédio do presente Instrumento encontram-se elencados no Anexo Único.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

2.1. A presente Ata de Registro de Preços visa atender eventual e futura necessidade do seguinte Órgão Participante:

Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-SEMIT.
Representante: JOSÉ FRANCISCO AMARAL PAVÃO.
Endereço: Rua Newton Bello, nº 150, Vila Bom Viver. CEP: 65.138-000 - Raposa/MA.

GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS.650
00603334

RECEBI EM 14/01/2024
Nº 144
PÚBLICA



AP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
745
Fis. nº
K
presente ATA
020/2024 e Rubrica

3.1. O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA e a BENEFICIÁRIA se vinculam plenamente à presente ATA e aos documentos adiante enumerados que integram o **Processo Administrativo nº 020/2024** e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- a) Documento de Formalização da Demanda-DFD;
- b) Estudo Técnico Preliminar-ETP;
- c) Mapa de Risco;
- d) Projeto Básico;
- e) Edital do **Pregão Eletrônico nº 007/2024**;
- f) Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e respectivos documentos apresentados no procedimento da licitação;
- g) Proposta de Preços das empresas constantes no CADASTRO DE RESERVA e respectivos documentos apresentados no procedimento da licitação, quando couber.

4.1. A presente Ata de Registro de Preços e o Contrato Administrativo reger-se-ão pelas seguintes normas:

- a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- b) Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores;
- c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
- d) Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão-SG, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital-SEDGGD, do Ministério da Economia-ME, enquanto parâmetro de boa prática;
- e) Decreto Municipal nº 160, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a elaboração do Projeto Básico-TR, para aquisição de bens e contratação de serviços e obras;
- f) Decreto Municipal nº 161, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares-ETP, para aquisição de bens e contratação de serviços e obras;
- g) Decreto Municipal nº 164, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece as diretrizes para atuação do Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissão de Contratação e a atuação dos Gestores e Fiscais de Contratos;
- h) Decreto Municipal nº 166, de 28 de dezembro de 2023, que normatiza a Gestão e Fiscalização de Contratos;
- i) Decreto Municipal nº 167, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nas contratações públicas;
- j) Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023, que Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos;
- k) Decreto Municipal nº 170, de 26 de janeiro de 2024, que regulamenta o artigo 82 ao artigo 86 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia;

[illegible]



RAPOSA - MA
Proc: 0502/2024
Fis: 746
Rub: 1012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

l) Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos;

m) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;

4.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

4.3. Os casos omissos serão decididos pelo **MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA**, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES

5.1. A BENEFICIÁRIA obrigará-se a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços, assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender os serviços solicitados pelo **Município de Raposa/MA**, ficando sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.

5.2. A Ata de Registro de Preços não obriga o **MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA** a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição do objeto licitado pretendidos, hipótese em que ficará assegurado à BENEFICIÁRIA a preferência na contratação, desde que a sua proposta atenda às mesmas condições da licitante vencedora, conforme dispõe o artigo 83 da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 18 do Decreto Municipal nº 170/2024.

5.3. As contratações com a BENEFICIÁRIA da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pelo **Município de Raposa/MA** por meio do Contrato Administrativo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, contados a partir da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme dispõe o artigo 84, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 19, caput, do Decreto Municipal nº 170/2024.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCESSOS DE COMPRAS

7.1. Quando da necessidade de contratação deverá ser formalizado processo específico com a indicação do(s) objeto(s) licitados que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.

7.2. A BENEFICIÁRIA da Ata de Registro de Preços será convocada pelo Órgão Participante para retirar a Nota de Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

7.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato Administrativo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período quando solicitado pela BENEFICIÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **Município de Raposa/MA**.


**GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS:65
098692334**

Aprimado de forma digital por
GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS:65098692334
DN: cn=BR, ou=CP, ou=MA, ou=AC
SCL 0/1, Mailbox=0,
serial=21098692334,
signature=0, not a certificate
[MA], cn=GEIVISON BARBOSA
DOS SANTOS:65098692334
Dados: 2024.05.31 14:46:19
+03'00'
Versão do Assinador: 2024.05.31 14:46:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

RAPOSA - MA
Proc: De 1014
Fls: 1013
Rub: 1013



7.3. É facultado ao **Município de Raposa/MA**, quando a **BENEFICIÁRIA** não comparecer, não apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o objeto que se pretendem adquirir, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela **BENEFICIÁRIA**, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções administrativas previstas no Edital.

7.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.

7.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

7.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato Administrativo, sem motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.

7.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, a **BENEFICIÁRIA** deverá ser representada por sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório.

7.5. A **BENEFICIÁRIA** se obriga a manter, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a **BENEFICIÁRIA** deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 11.7 do Edital.

7.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no artigo 20 do Decreto Municipal nº 170/2024.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES

8.1. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo **Fiscal do Contrato** ou pela **Comissão de Fiscalização** designada pelo órgão participante, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o Decreto Municipal nº 166/2023.

8.1.1. Competirá ao **Fiscal do Contrato** ou à **Comissão de Fiscalização** dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, de tudo dando ciência ao **Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes**, para as medidas cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao **Município de Raposa/MA**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP** (Órgão Gerenciador), promover as negociações junto à **BENEFICIÁRIA**, observadas as disposições contidas no artigo 124 ao artigo 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o **Município de Raposa/MA** deverá:

- a) convocar a **BENEFICIÁRIA** visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, a **BENEFICIÁRIA** que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:6509
8692334

Assinatura do Termo registrado
em 14/11/2024 às 10h15
por: GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS:6509
CPF: 000.000.000-00
Assinatura do Termo registrado
em 14/11/2024 às 10h15
por: GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS:6509
CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

RAPOSA - MA
Proc: 020.2014
Fls: 1014
REUD: 1014



c) convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da licitação, visando a igual oportunidade de negociação, caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, o **Município de Raposa/MA** poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação.

9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a BENEFICIÁRIA não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços, devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, o **Município de Raposa/MA** poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;

b) no caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

9.4. Não havendo êxito nas negociações o **Município de Raposa/MA** deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do preço do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

- a) descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a nota de empenho ou assinatura do Contrato Administrativo no prazo estabelecido nesta Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" será formalizado por despacho da **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP** do **Município de Raposa/MA**, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

10.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" acarretará, ainda, a aplicação das penalidades cabíveis, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

10.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

10.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, o **Município de Raposa/MA** fará o devido apostilamento na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e informará aos **BENEFICIÁRIOS** a nova ordem de registro.

GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS:65
098692334

Ajustado de forma definitiva
CARRETERA MARCADA 2015
LAPSO DE VALIDADE 11/4
DE 10/01/2015 A 10/01/2016
DE 10/01/2016 A 10/01/2017
DE 10/01/2017 A 10/01/2018
DE 10/01/2018 A 10/01/2019
DE 10/01/2019 A 10/01/2020
DE 10/01/2020 A 10/01/2021
DE 10/01/2021 A 10/01/2022
DE 10/01/2022 A 10/01/2023
DE 10/01/2023 A 10/01/2024
DE 10/01/2024 A 10/01/2025
DE 10/01/2025 A 10/01/2026
DE 10/01/2026 A 10/01/2027
DE 10/01/2027 A 10/01/2028
DE 10/01/2028 A 10/01/2029
DE 10/01/2029 A 10/01/2030
DE 10/01/2030 A 10/01/2031
DE 10/01/2031 A 10/01/2032
DE 10/01/2032 A 10/01/2033
DE 10/01/2033 A 10/01/2034
DE 10/01/2034 A 10/01/2035
DE 10/01/2035 A 10/01/2036
DE 10/01/2036 A 10/01/2037
DE 10/01/2037 A 10/01/2038
DE 10/01/2038 A 10/01/2039
DE 10/01/2039 A 10/01/2040
DE 10/01/2040 A 10/01/2041
DE 10/01/2041 A 10/01/2042
DE 10/01/2042 A 10/01/2043
DE 10/01/2043 A 10/01/2044
DE 10/01/2044 A 10/01/2045
DE 10/01/2045 A 10/01/2046
DE 10/01/2046 A 10/01/2047
DE 10/01/2047 A 10/01/2048
DE 10/01/2048 A 10/01/2049
DE 10/01/2049 A 10/01/2050
DE 10/01/2050 A 10/01/2051
DE 10/01/2051 A 10/01/2052
DE 10/01/2052 A 10/01/2053
DE 10/01/2053 A 10/01/2054
DE 10/01/2054 A 10/01/2055
DE 10/01/2055 A 10/01/2056
DE 10/01/2056 A 10/01/2057
DE 10/01/2057 A 10/01/2058
DE 10/01/2058 A 10/01/2059
DE 10/01/2059 A 10/01/2060
DE 10/01/2060 A 10/01/2061
DE 10/01/2061 A 10/01/2062
DE 10/01/2062 A 10/01/2063
DE 10/01/2063 A 10/01/2064
DE 10/01/2064 A 10/01/2065
DE 10/01/2065 A 10/01/2066
DE 10/01/2066 A 10/01/2067
DE 10/01/2067 A 10/01/2068
DE 10/01/2068 A 10/01/2069
DE 10/01/2069 A 10/01/2070
DE 10/01/2070 A 10/01/2071
DE 10/01/2071 A 10/01/2072
DE 10/01/2072 A 10/01/2073
DE 10/01/2073 A 10/01/2074
DE 10/01/2074 A 10/01/2075
DE 10/01/2075 A 10/01/2076
DE 10/01/2076 A 10/01/2077
DE 10/01/2077 A 10/01/2078
DE 10/01/2078 A 10/01/2079
DE 10/01/2079 A 10/01/2080
DE 10/01/2080 A 10/01/2081
DE 10/01/2081 A 10/01/2082
DE 10/01/2082 A 10/01/2083
DE 10/01/2083 A 10/01/2084
DE 10/01/2084 A 10/01/2085
DE 10/01/2085 A 10/01/2086
DE 10/01/2086 A 10/01/2087
DE 10/01/2087 A 10/01/2088
DE 10/01/2088 A 10/01/2089
DE 10/01/2089 A 10/01/2090
DE 10/01/2090 A 10/01/2091
DE 10/01/2091 A 10/01/2092
DE 10/01/2092 A 10/01/2093
DE 10/01/2093 A 10/01/2094
DE 10/01/2094 A 10/01/2095
DE 10/01/2095 A 10/01/2096
DE 10/01/2096 A 10/01/2097
DE 10/01/2097 A 10/01/2098
DE 10/01/2098 A 10/01/2099
DE 10/01/2099 A 10/01/2100
DE 10/01/2100 A 10/01/2101
DE 10/01/2101 A 10/01/2102
DE 10/01/2102 A 10/01/2103
DE 10/01/2103 A 10/01/2104
DE 10/01/2104 A 10/01/2105
DE 10/01/2105 A 10/01/2106
DE 10/01/2106 A 10/01/2107
DE 10/01/2107 A 10/01/2108
DE 10/01/2108 A 10/01/2109
DE 10/01/2109 A 10/01/2110
DE 10/01/2110 A 10/01/2111
DE 10/01/2111 A 10/01/2112
DE 10/01/2112 A 10/01/2113
DE 10/01/2113 A 10/01/2114
DE 10/01/2114 A 10/01/2115
DE 10/01/2115 A 10/01/2116
DE 10/01/2116 A 10/01/2117
DE 10/01/2117 A 10/01/2118
DE 10/01/2118 A 10/01/2119
DE 10/01/2119 A 10/01/2120
DE 10/01/2120 A 10/01/2121
DE 10/01/2121 A 10/01/2122
DE 10/01/2122 A 10/01/2123
DE 10/01/2123 A 10/01/2124
DE 10/01/2124 A 10/01/2125
DE 10/01/2125 A 10/01/2126
DE 10/01/2126 A 10/01/2127
DE 10/01/2127 A 10/01/2128
DE 10/01/2128 A 10/01/2129
DE 10/01/2129 A 10/01/2130
DE 10/01/2130 A 10/01/2131
DE 10/01/2131 A 10/01/2132
DE 10/01/2132 A 10/01/2133
DE 10/01/2133 A 10/01/2134
DE 10/01/2134 A 10/01/2135
DE 10/01/2135 A 10/01/2136
DE 10/01/2136 A 10/01/2137
DE 10/01/2137 A 10/01/2138
DE 10/01/2138 A 10/01/2139
DE 10/01/2139 A 10/01/2140
DE 10/01/2140 A 10/01/2141
DE 10/01/2141 A 10/01/2142
DE 10/01/2142 A 10/01/2143
DE 10/01/2143 A 10/01/2144
DE 10/01/2144 A 10/01/2145
DE 10/01/2145 A 10/01/2146
DE 10/01/2146 A 10/01/2147
DE 10/01/2147 A 10/01/2148
DE 10/01/2148 A 10/01/2149
DE 10/01/2149 A 10/01/2150
DE 10/01/2150 A 10/01/2151
DE 10/01/2151 A 10/01/2152
DE 10/01/2152 A 10/01/2153
DE 10/01/2153 A 10/01/2154
DE 10/01/2154 A 10/01/2155
DE 10/01/2155 A 10/01/2156
DE 10/01/2156 A 10/01/2157
DE 10/01/2157 A 10/01/2158
DE 10/01/2158 A 10/01/2159
DE 10/01/2159 A 10/01/2160
DE 10/01/2160 A 10/01/2161
DE 10/01/2161 A 10/01/2162
DE 10/01/2162 A 10/01/2163
DE 10/01/2163 A 10/01/2164
DE 10/01/2164 A 10/01/2165
DE 10/01/2165 A 10/01/2166
DE 10/01/2166 A 10/01/2167
DE 10/01/2167 A 10/01/2168
DE 10/01/2168 A 10/01/2169
DE 10/01/2169 A 10/01/2170
DE 10/01/2170 A 10/01/2171
DE 10/01/2171 A 10/01/2172
DE 10/01/2172 A 10/01/2173
DE 10/01/2173 A 10/01/2174
DE 10/01/2174 A 10/01/2175
DE 10/01/2175 A 10/01/2176
DE 10/01/2176 A 10/01/2177
DE 10/01/2177 A 10/01/2178
DE 10/01/2178 A 10/01/2179
DE 10/01/2179 A 10/01/2180
DE 10/01/2180 A 10/01/2181
DE 10/01/2181 A 10/01/2182
DE 10/01/2182 A 10/01/2183
DE 10/01/2183 A 10/01/2184
DE 10/01/2184 A 10/01/2185
DE 10/01/2185 A 10/01/2186
DE 10/01/2186 A 10/01/2187
DE 10/01/2187 A 10/01/2188
DE 10/01/2188 A 10/01/2189
DE 10/01/2189 A 10/01/2190
DE 10/01/2190 A 10/01/2191
DE 10/01/2191 A 10/01/2192
DE 10/01/2192 A 10/01/2193
DE 10/01/2193 A 10/01/2194
DE 10/01/2194 A 10/01/2195
DE 10/01/2195 A 10/01/2196
DE 10/01/2196 A 10/01/2197
DE 10/01/2197 A 10/01/2198
DE 10/01/2198 A 10/01/2199
DE 10/01/2199 A 10/01/2200
DE 10/01/2200 A 10/01/2201
DE 10/01/2201 A 10/01/2202
DE 10/01/2202 A 10/01/2203
DE 10/01/2203 A 10/01/2204
DE 10/01/2204 A 10/01/2205
DE 10/01/2205 A 10/01/2206
DE 10/01/2206 A 10/01/2207
DE 10/01/2207 A 10/01/2208
DE 10/01/2208 A 10/01/2209
DE 10/01/2209 A 10/01/2210
DE 10/01/2210 A 10/01/2211
DE 10/01/2211 A 10/01/2212
DE 10/01/2212 A 10/01/2213
DE 10/01/2213 A 10/01/2214
DE 10/01/2214 A 10/01/2215
DE 10/01/2215 A 10/01/2216
DE 10/01/2216 A 10/01/2217
DE 10/01/2217 A 10/01/2218
DE 10/01/2218 A 10/01/2219
DE 10/01/2219 A 10/01/2220
DE 10/01/2220 A 10/01/2221
DE 10/01/2221 A 10/01/2222
DE 10/01/2222 A 10/01/2223
DE 10/01/2223 A 10/01/2224
DE 10/01/2224 A 10/01/2225
DE 10/01/2225 A 10/01/2226
DE 10/01/2226 A 10/01/2227
DE 10/01/2227 A 10/01/2228
DE 10/01/2228 A 10/01/2229
DE 10/01/2229 A 10/01/2230
DE 10/01/2230 A 10/01/2231
DE 10/01/2231 A 10/01/2232
DE 10/01/2232 A 10/01/2233
DE 10/01/2233 A 10/01/2234
DE 10/01/2234 A 10/01/2235
DE 10/01/2235 A 10/01/2236
DE 10/01/2236 A 10/01/2237
DE 10/01/2237 A 10/01/2238
DE 10/01/2238 A 10/01/2239
DE 10/01/2239 A 10/01/2240
DE 10/01/2240 A 10/01/2241
DE 10/01/2241 A 10/01/2242
DE 10/01/2242 A 10/01/2243
DE 10/01/2243 A 10/01/2244
DE 10/01/2244 A 10/01/2245
DE 10/01/2245 A 10/01/2246
DE 10/01/2246 A 10/01/2247
DE 10/01/2247 A 10/01/2248
DE 10/01/2248 A 10/01/2249
DE 10/01/2249 A 10/01/2250
DE 10/01/2250 A 10/01/2251
DE 10/01/2251 A 10/01/2252
DE 10/01/2252 A 10/01/2253
DE 10/01/2253 A 10/01/2254
DE 10/01/2254 A 10/01/2255
DE 10/01/2255 A 10/01/2256
DE 10/01/2256 A 10/01/2257
DE 10/01/2257 A 10/01/2258
DE 10/01/2258 A 10/01/2259
DE 10/01/2259 A 10/01/2260
DE 10/01/2260 A 10/01/2261
DE 10/01/2261 A 10/01/2262
DE 10/01/2262 A 10/01/2263
DE 10/01/2263 A 10/01/2264
DE 10/01/2264 A 10/01/2265
DE 10/01/2265 A 10/01/2266
DE 10/01/2266 A 10/01/2267
DE 10/01/2267 A 10/01/2268
DE 10/01/2268 A 10/01/2269
DE 10/01/2269 A 10/01/2270
DE 10/01/2270 A 10/01/2271
DE 10/01/2271 A 10/01/2272
DE 10/01/2272 A 10/01/2273
DE 10/01/2273 A 10/01/2274
DE 10/01/2274 A 10/01/2275
DE 10/01/2275 A 10/01/2276
DE 10/01/2276 A 10/01/2277
DE 10/01/2277 A 10/01/2278
DE 10/01/2278 A 10/01/2279
DE 10/01/2279 A 10/01/2280
DE 10/01/2280 A 10/01/2281
DE 10/01/2281 A 10/01/2282
DE 10/01/2282 A 10/01/2283
DE 10/01/2283 A 10/01/2284
DE 10/01/2284 A 10/01/2285
DE 10/01/2285 A 10/01/2286
DE 10/01/2286 A 10/01/2287
DE 10/01/2287 A 10/01/2288
DE 10/01/2288 A 10/01/2289
DE 10/01/2289 A 10/01/2290
DE 10/01/2290 A 10/01/2291
DE 10/01/2291 A 10/01/2292
DE 10/01/2292 A 10/01/2293
DE 10/01/2293 A 10/01/2294
DE 10/01/2294 A 10/01/2295
DE 10/01/2295 A 10/01/2296
DE 10/01/2296 A 10/01/2297
DE 10/01/2297 A 10/01/2298
DE 10/01/2298 A 10/01/2299
DE 10/01/2299 A 10/01/2300
DE 10/01/2300 A 10/01/2301
DE 10/01/2301 A 10/01/2302
DE 10/01/2302 A 10/01/2303
DE 10/01/2303 A 10/01/2304
DE 10/01/2304 A 10/01/2305
DE 10/01/2305 A 10/01/2306
DE 10/01/2306 A 10/01/2307
DE 10/01/2307 A 10/01/2308
DE 10/01/2308 A 10/01/2309
DE 10/01/2309 A 10/01/2310
DE 10/01/2310 A 10/01/2311
DE 10/01/2311 A 10/01/2312
DE 10/01/2312 A 10/01/2313
DE 10/01/2313 A 10/01/2314
DE 10/01/2314 A 10/01/2315
DE 10/01/2315 A 10/01/2316
DE 10/01/2316 A 10/01/2317
DE 10/01/2317 A 10/01/2318
DE 10/01/2318 A 10/01/2319
DE 10/01/2319 A 10/01/2320
DE 10/01/2320 A 10/01/2321
DE 10/01/2321 A 10/01/2322
DE 10/01/2322 A 10/01/2323
DE 10/01/2323 A 10/01/2324
DE 10/01/2324 A 10/01/2325
DE 10/01/2325 A 10/01/2326
DE 10/01/2326 A 10/01/2327
DE 10/01/2327 A 10/01/2328
DE 10/01/2328 A 10/01/2329
DE 10/01/2329 A 10/01/2330
DE 10/01/2330 A 10/01/2331
DE 10/01/2331 A 10/01/2332
DE 10/01/2332 A 10/01/2333
DE 10/01/2333 A 10/01/2334
DE 10/01/2334 A 10/01/2335
DE 10/01/2335 A 10/01/2336
DE 10/01/2336 A 10/01/2337
DE 10/01/2337 A 10/01/2338
DE 10/01/2338 A 10/01/2339
DE 10/01/2339 A 10/01/2340
DE 10/01/2340 A 10/01/2341
DE 10/01/2341 A 10/01/2342
DE 10/01/2342 A 10/01/2343
DE 10/01/2343 A 10/01/2344
DE 10/01/2344 A 10/01/2345
DE 10/01/2345 A 10/01/2346
DE 10/01/2346 A 10/01/2347
DE 10/01/2347 A 10/01/2348
DE 10/01/2348 A 10/01/2349
DE 10/01/2349 A 10/01/2350
DE 10/01/2350 A 10/01/2351
DE 10/01/2351 A 10/01/2352
DE 10/01/2352 A 10/01/2353
DE 10/01/2353 A 10/01/2354
DE 10/01/2354 A 10/01/2355
DE 10/01/2355 A 10/01/2356
DE 10/01/2356 A 10/01/2357
DE 10/01/2357 A 10/01/2358
DE 10/01/2358 A 10/01/2359
DE 10/01/2359 A 10/01/2360
DE 10/01/2360 A 10/01/2361
DE 10/01/2361 A 10/01/2362
DE 10/01/2362 A 10/01/2363
DE 10/01/2363 A 10/01/2364
DE 10/01/2364 A 10/01/2365
DE 10/01/2365 A 10/01/2366
DE 10/01/2366 A 10/01/2367
DE 10/01/2367 A 10/01/2368
DE 10/01/2368 A 10/01/2369
DE 10/01/2369 A 10/01/2370
DE 10/01/2370 A 10/01/2371
DE 10/01/2371 A 10/01/2372
DE 10/01/2372 A 10/01/2373
DE 10/01/2373 A 10/01/2374
DE 10/01/2374 A 10/01/2375
DE 10/01/2375 A 10/01/2376
DE 10/01/2376 A 10/01/2377
DE 10/01/2377 A 10/01/2378
DE 10/01/2378 A 10/01/2379
DE 10/01/2379 A 10/01/2380
DE 10/01/2380 A 10/01/2381
DE 10/01/2381 A 10/01/2382
DE 10/01/2382 A 10/01/2383
DE 10/01/2383 A 10/01/2384
DE 10/01/2384 A 10/01/2385
DE 10/01/2385 A 10/01/2386
DE 10/01/2386 A 10/01/2387
DE 10/01/2387 A 10/01/2388
DE 10/01/2388 A 10/01/2389
DE 10/01/2389 A 10/01/2390
DE 10/01/2390 A 10/01/2391
DE 10/01/2391 A 10/01/2392
DE 10/01/2392 A 10/01/2393
DE 10/01/2393 A 10/01/2394
DE 10/01/2394 A 10/01/2395
DE 10/01/2395 A 10/01/2396
DE 10/01/2396 A 10/01/2397
DE 10/01/2397 A 10/01/2398
DE 10/01/2398 A 10/01/2399
DE 10/01/2399 A 10/01/2400
DE 10/01/2400 A 10/01/2401
DE 10/01/2401 A 10/01/2402
DE 10/01/2402 A 10/01/2403
DE 10/01/2403 A 10/01/2404
DE 10/01/2404 A 10/01/2405
DE 10/01/2405 A 10/01/2406
DE 10/01/2406 A 10/01/2407
DE 10/01/2407 A 10/01/2408
DE 10/01/2408 A 10/01/2409
DE 10/01/2409 A 10/01/2410
DE 10/01/2410 A 10/01/2411
DE 10/01/2411 A 10/01/2412
DE 10/01/2412 A 10/01/2413
DE 10/01/2413 A 10/01/2414
DE 10/01/2414 A 10/01/2415
DE 10/01/2415 A 10/01/2416
DE 10/01/2416 A 10/01/2417
DE 10/01/2417 A 10/01/2418
DE 10/01/2418 A 10/01/2419
DE 10/01/2419 A 10/01/2420
DE 10/01/2420 A 10/01/2421
DE 10/01/2421 A 10/01/2422
DE 10/01/2422 A 10/01/2423
DE 10/01/2423 A 10/01/2424
DE 10/01/2424 A 10/01/2425
DE 10/01/2425 A 10/01/2426
DE 10/01/2426 A 10/01/2427
DE 10/01/2427 A 10/01/2428
DE 10/01/2428 A 10/01/2429
DE 10/01/2429 A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

11. CLAUSULA ONZE - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório ("Carona"), mediante prévia consulta à **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP** para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor.

11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP** que se manifestará quanto à possibilidade de adesão.

11.1.2. Caberá à empresa BENEFICIÁRIA desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o **Município de Raposa/MA**.

11.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme artigo 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 28, inciso I do Decreto Municipal nº 170/2024.

11.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo** de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme artigo 86, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 28, inciso II do Decreto Municipal nº 170/2024.

11.1.5. Após a autorização da **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP**, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme artigo 27, § 2º do Decreto Municipal nº 170/2024.

11.1.6. A **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP** não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

12. CLÁUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

12.2. Caso algum adjudicatário, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante o prazo de validade; apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo; comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o Contrato Administrativo, ficará sujeita às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o **Município de Raposa/MA**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) multa de 2% (dois por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.

12.3. Aplicando-se o disposto no artigo 162, da Lei Federal nº 14.133/2021, o atraso dos prazos fixados sujeitará a CONTRATADA, às seguintes multas de mora, assegurada e a ampla defesa e o contraditório:

a) multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** do valor total do Contrato Administrativo, até o limite de **2% (dois por cento)**, em caso de atraso injustificado na entrega de documentos;

GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS:65
098692334

Assinatura do representante legal
do Município de Raposa/MA
em nome do Município de Raposa/MA
para assinatura da Ata de Registro de Preços
em 12/05/2024, às 14h30min
em nome do Município de Raposa/MA
para assinatura da Ata de Registro de Preços
em 12/05/2024, às 14h30min



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

RAPOSA - MA
Proc: _____
Fls: _____
Rub: _____



b) multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** do valor mensal, em caso de atraso no início da execução dos serviços, considerando o prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de assinatura da respectiva **Ordem de Serviço**;

c) multa moratória diária de **0,06% (seis centésimos por cento)** do valor mensal, em caso de atraso na conclusão dos serviços.

12.4. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato Administrativo;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.4.1. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

12.5. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.6. Caberá ao **Fiscal do Contrato** ou à **Comissão de Fiscalização** propor a aplicação das penalidades previstas, mediante Relatório Circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

12.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município-DOM, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

12.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **15 (quinze) dias consecutivos** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

12.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

13. CLÁUSULA TREZE – DAS COMUNICAÇÕES

13.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata de Registro de Preços ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

14. CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

14.1. O Município de Raposa/MA fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.

GEIVISON
BARBOSA
DOS
SANTOS:65
098692334

Assinatura para o registro
do Contrato de Prestação
de Serviços, em nome do
Município de Raposa/MA,
em conformidade com o
Decreto nº 001/2011, de
15/01/2011, que institui
o Sistema de Registro de
Preços (SRP) e o Sistema
de Registro de Preços (SRP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

15. CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca da cidade de **Raposa**, Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e dos respectivos Instrumentos Obrigacionais dela decorrentes.

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das **02 (duas) testemunhas** abaixo declinadas, em **02 (duas) vias** de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bem, firme e valioso.

Raposa/MA, 02 de maio de 2024.


GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e
Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

**GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:65098
692334**

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da **GEIVISON BARBOSA
DOS SANTOS LTDA**
BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Assinado em formato digital por: Geivison
Barbosa dos Santos:65098692334
Data: 02/05/2024 12:00:00
CPF: 65098692334
Assinado em formato digital por: Gesiel
Gomes Braz
Data: 02/05/2024 12:00:00
CPF: 65098692334

Testemunhas:	
Nome: <i>Fernando mendonça</i>	Nome: <i>Shullia Renata Lima Costa</i>
CPF: <i>84137449349</i>	CPF: <i>60854604300</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

ANEXO UNICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024

Processo Administrativo nº 020/2024
Pregão Eletrônico nº 007/2024

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Este documento é parte integrante da **Ata do Registro de Preços nº 027/2024**, celebrada entre o **Município de Raposa/MA** e a empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA** com preços registrados, em face à realização do **Pregão Eletrônico nº 007/2024**, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT**.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de **Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA**, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT**.

QUADRO 01 - DADOS DA BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

BENEFICIÁRIA DA ATA: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	
CNPJ: 43.722.532/0001-45	FONE/FAX: (98) 98479-4734
ENDEREÇO: Avenida Nova Miranda Lado Esquerdo, s/n, Quadra 0019, Lote 0017, Unidade 0001, Centro, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte/MA.	
E-MAIL: barbosaempreendimento.ass@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	
CPF Nº: 650.986.923-34	
RG Nº: 1203308997	

QUADRO 02 - OBJETO LICITADO REGISTRADO

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
1			Serviços iniciais					301.491,09	3,18 %
1.1			Serviços preliminares					81.485,33	0,86 %
1.1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	12	311,83	380,03	4.569,96	0,05 %

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS 65098

Rubrica

752
1h

9/11

RAPOSA - MA

Proc: 020/2024

Fis: 1018

Rub: 1018

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP

RAPOSA - MA
Proc: 000000000
Fls: 1019
Rub: 1019

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
1.1.2	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	Unidade	30	230,47	281,47	8.444,10	0,09 %
1.1.3	032120	SBC	Mobilização e desmontagem de equipamento de rebaixamento	Unidade	2	12.703,01	15.514,18	31.028,37	0,33 %
1.1.4	93209	SINAPI	Execução de alvenaria em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras, AF 02/2016	m²	30	1.021,94	1.248,09	37.442,70	0,40 %
1.2			Administração					220.005,96	2,32 %
1.2.1	CPU BB 01	Próprio	Administração local	Mês	12	15.011,74	18.333,83	220.005,96	2,32 %
2			Recomposição granular do pavimento					362.889,00	3,83 %
2.1	CPU BB 2	Próprio	Solo laterítico para base de remendo profundo em buracos	Mês	1350	80,27	98,03	132.340,50	1,40 %
2.2	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	1050	11,38	13,89	14.584,50	0,15 %
2.3	4915655	SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	2100	84,21	102,84	215.964,00	2,28 %
3			Serviço de tapa buraco - mão de obra e equipamento					403.032,60	4,26 %
3.1	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	1080	155,47	189,87	205.059,60	2,17 %
3.2	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	9000	0,38	0,46	4.140,00	0,04 %
3.3	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	450	352,69	430,74	193.833,00	2,05 %
4			Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento					2.098.521,60	22,16 %
4.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	84000	0,38	0,46	38.640,00	0,41 %
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	84000	0,26	0,31	26.040,00	0,27 %
4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	10080	165,21	201,77	2.033.841,60	21,48 %
5			Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 15%					4.654.620,01	49,15 %
5.1	A-01	Próprio	Fornecimento de cap 50/70	T	705,65	4.553,59	5.173,33	3.650.560,31	38,55 %
5.2	A-02	Próprio	Fornecimento de cm-30	T	120,9	5.855,44	6.652,36	804.270,32	8,49 %
5.3	A-03	Próprio	Fornecimento de emulsão rr-1c	T	41,85	4.202,05	4.773,94	193.789,38	2,11 %
6			Transporte					1.649.590,90	17,42 %
6.1			Transporte do material betuminoso - bdi = 13,61%					689.830,90	7,28 %

753
RUBICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
10/11

GENISON
BARBOSA DOS
SANTOS-65095
601124



Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
6.1.1	CT - 01	Próprio	Transporte dos cimentos asfálticos cap-50-70	T	705,65	699,21	794,37	560.547,19	5,92 %
6.1.2	CT - 02	Próprio	Transporte de asfalto diluído de petróleo cm-30	T	120,9	699,21	794,37	96.039,33	1,01 %
6.1.3	CT - 03	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica catiônica rr-1c para uso em pavimentação asfáltica	T	41,85	699,21	794,37	33.244,38	0,35 %
6.2			Transporte da usina até o local de aplicação					959.760,00	10,13 %
6.2.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1116000	0,71	0,86	959.760,00	10,13 %
							Valor Total sem BDI	8.089.703,76	
							Valor Total do BDI	1.380.441,44	
							Valor Total	9.470.145,20	

R\$ 9.470.145,20 (nove milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

E-MAIL: bsintec2000@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: BRENO MARQUES ASSUNCAO

CPF Nº: 009.601.134-36

RG Nº 6114333 SSP/PE

RAPOSA/MA

Proc: *degoth*Fls: *1025*Rub: *1025*

QUADRO 02 - OBJETO LICITADO REGISTRADO

Lote 03 - Periféricos e Acessórios em Geral						
Item	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Roteador 5GHz.	TP Link / C20W	Unidade	100	241,78	24.178,00
02	Adaptador wifi 56z.	Intelbras / 1200	Unidade	200	178,06	35.612,00
03	Caixa cabo LAN CAT5E.	X-Cell / 305m	Unidade	04	310,00	1.240,00
04	Conector RJ 45.	Exbom / CAT 5E	Unidade	500	0,30	150,00
05	Fonte ATX 500 watts real.	Knup	Unidade	150	142,60	21.390,00
06	Mouse USB.	Knup	Unidade	250	7,00	1.750,00
07	Teclado USB.	Maxprint Padrão	Unidade	250	21,99	5.497,50
08	SSD 120 GB.	Goldentec / GT 120GB	Unidade	100	120,88	12.088,00
09	SSD 240 GB.	Goldentec / GT 240GB	Unidade	50	184,45	9.222,50
10	Pen Drive 64GB USB 3.0 (compatível com USB 2.0) - Capacidade de 64GB, velocidade de leitura mínimo 100MB/s, velocidade de gravação mínimo 10MB/s. Plug and Play.	SanDisk / 64GB	Unidade	100	39,02	3.902,00
11	HD externo 1TB, USB 3.0. Taxa de transferência 480 Mbps. Alimentação via USB. Compatível com USB 2.0. Garantia 12 (doze) meses.	Toshiba / 1TB	Unidade	20	440,82	8.816,40
12	Memória DDR 3 8GB.	Yon DDR3 8GB 1600	Unidade	20	93,00	1.860,00
Valor Total do Lote 03						125.706,40
R\$ 125.706,40 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e seis reais e quarenta centavos).						

Raposa/MA, 02 de maio de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

BRENO MARQUES ASSUNCAO
Representante Legal da ASSUNÇÃO & LAVOR
TECNOLOGIA LTDA
BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024

Processo Administrativo nº 020/2024

Pregão Eletrônico nº 007/2024

O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SECAP, CNPJ nº 01.612.325/0001-98, sediada na Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, CEP: 65.138-000 - Raposa/MA, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada por seu Secretário Municipal, o Senhor GESIEL GOMES BRAZ, RG nº 18515802001-1 - SSP/MA, CPF nº 431.848.473-49, RESOLVE registrar os preços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA proposta pela empresa abaixo qualificada, doravante denominada BENEFICIÁRIA DA ATA, para atender às necessidades futuras e eventuais, considerando a homologação do Pregão Eletrônico nº 007/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 020/2024, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto

Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023; Decreto Municipal nº 170, de 26 de janeiro de 2024; e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIA DA ATA: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	
CNPJ: 43.722.532/0001-45	FONE/FAX: (98) 98479-4734
ENDEREÇO: Avenida Nova Miranda Lado Esquerdo, s/n, Quadra 0019, Lote 0017, Unidade 0001, Centro, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte/MA.	
E-MAIL: barbosaempreendimento.ass@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	
CPF Nº: 650.986.923-34	RG Nº: 1203308997

DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS – as informações sobre a BENEFICIÁRIA, representante legal, especificações da Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, quantitativos e preços dos itens registrados no Sistema de Registro de Preços do Município de Raposa/MA por intermédio do presente Instrumento encontram-se elencados no Anexo Único.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

2.1. A presente Ata de Registro de Preços visa atender eventual e futura necessidade do seguinte Órgão Participante:

Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-SEMIT.
Representante: JOSÉ FRANCISCO AMARAL PAVÃO.
Endereço: Rua Newton Bello, nº 150, Vila Bom Viver, CEP: 65.138-000 - Raposa/MA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. O MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA e a BENEFICIÁRIA se vinculam plenamente à presente ATA e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo nº 020/2024 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- Documento de Formalização da Demanda-DFD;
- Estudo Técnico Preliminar-ETP;
- Mapa de Risco;
- Projeto Básico;
- Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2024;
- Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e respectivos documentos apresentados no procedimento da licitação;
- Proposta de Preços das empresas constantes no CADASTRO DE RESERVA e respectivos documentos apresentados no procedimento da licitação, quando couber.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1. A presente Ata de Registro de Preços e o Contrato Administrativo reger-se-ão pelas seguintes normas:

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores;
- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão-SG, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital-SEDGGD, do Ministério da Economia-ME, enquanto parâmetro de boa prática;
- Decreto Municipal nº 160, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a elaboração do Projeto Básico-TR, para aquisição de bens e contratação de serviços e obras;
- Decreto Municipal nº 161, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares-ETP, para aquisição de bens e contratação de serviços e obras;
- Decreto Municipal nº 164, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece as diretrizes para atuação do Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissão de Contratação e a atuação dos Gestores e Fiscais de Contratos;

- h) Decreto Municipal nº 166, de 28 de dezembro de 2023, que normatiza a Gestão e Fiscalização de Contratos;
- i) Decreto Municipal nº 167, de 28 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos para a realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nas contratações públicas;
- j) Decreto Municipal nº 169, de 29 de dezembro de 2023, que Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos;
- k) Decreto Municipal nº 170, de 26 de janeiro de 2024, que regulamenta o artigo 82 ao artigo 86 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia;
- l) Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos;
- m) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;

4.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

4.3. Os casos omissos serão decididos pelo MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES

5.1. A BENEFICIÁRIA obrigará-se a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços, assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender os serviços solicitados pelo Município de Raposa/MA, ficando sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.

5.2. A Ata de Registro de Preços não obriga o MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição do objeto licitado pretendido, hipótese em que ficará assegurado à BENEFICIÁRIA a preferência na contratação, desde que a sua proposta atenda às mesmas condições da licitante vencedora, conforme dispõe o artigo 83 da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 18 do Decreto Municipal nº 170/2024.

5.3. As contratações com a BENEFICIÁRIA da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pelo Município de Raposa/MA por meio do Contrato Administrativo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme dispõe o artigo 84, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 19, caput, do Decreto Municipal nº 170/2024.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCESSOS DE COMPRAS

7.1. Quando da necessidade de contratação deverá ser formalizado processo específico com a indicação do(s) objeto(s) licitados que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.

7.2. A BENEFICIÁRIA da Ata de Registro de Preços será convocada pelo Órgão Participante para retirar a Nota de Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

7.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato Administrativo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período quando solicitado pela BENEFICIÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Raposa/MA.

7.3. É facultado ao Município de Raposa/MA, quando a BENEFICIÁRIA não comparecer, não apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o objeto que se pretende adquirir, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela BENEFICIÁRIA, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções administrativas previstas no Edital.

7.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.

7.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

7.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato Administrativo, sem motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.

RAPOSA - MA
Proc: 020/2024
Fls: 1023
Ata de Registro de Preços



7.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, a BENEFCIÁRIA deverá ser representada por sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório.

7.5. A BENEFCIÁRIA se obriga a manter, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a BENEFCIÁRIA deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 11.7 do Edital.

7.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no artigo 117 do Decreto Municipal nº 170/2024.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES

8.1. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de Fiscalização designada pelo órgão participante, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o Decreto Municipal nº 166/2023.

8.1.1. Competirá ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, de dando ciência ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes, para as medidas cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Município de Raposa/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP (Órgão Gerenciador), promover as negociações junto à BENEFCIÁRIA, observadas as disposições contidas no artigo 124 ao artigo 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de Raposa/MA deverá:

- convocar a BENEFCIÁRIA visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no mercado;
- frustrada a negociação, a BENEFCIÁRIA que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da licitação, visando a igual oportunidade de negociação, caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, o Município de Raposa/MA poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação.

9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a BENEFCIÁRIA não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços, devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, o Município de Raposa/MA poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
- no caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

9.4. Não havendo êxito nas negociações o Município de Raposa/MA deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do preço do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

- descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
- não retirar a nota de empenho ou assinatura do Contrato Administrativo no prazo estabelecido nesta Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP do Município de Raposa/MA, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

10.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das penalidades cabíveis, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

10.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovado e justificado.

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

10.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, o Município de Raposa/MA, informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.

11. CLÁUSULA ONZE - DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório ("Carona"), mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor.

11.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP que se manifestará quanto à possibilidade de adesão.

11.1.2 Caberá à empresa BENEFICIÁRIA desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o Município de Raposa/MA.

11.1.3 As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme artigo 86, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 28, inciso II do Decreto Municipal nº 170/2024.

11.1.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme artigo 86, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 28, inciso II do Decreto Municipal nº 170/2024.

11.1.5 Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme artigo 27, § 2º do Decreto Municipal nº 170/2024.

11.1.6 A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

12. CLÁUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

12.2. Caso algum adjudicatário, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante o prazo de validade; apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução do seu objeto; falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo; comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o Contrato Administrativo, ficará sujeita às seguintes penalidades:

- a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Raposa/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- b) multa de 2% (dois por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.

12.3. Aplicando-se o disposto no artigo 162, da Lei Federal nº 14.133/2021, o atraso dos prazos fixados sujeitará a CONTRATADA, às seguintes multas de mora, assegurada e a ampla defesa e o contraditório:

- a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato Administrativo, até o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega de documentos;
- b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de atraso no início da execução dos serviços, considerando o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura da respectiva Ordem de Serviço;
- c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de atraso na conclusão dos serviços.

12.4. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- d) advertência;
- a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato Administrativo;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.4.1 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

12.5. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato Administrativo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.6. Caberá ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante Relatório Circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

12.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município-DOM, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

12.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em cópia autenticada por informada pelo CONTRATANTE.

12.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

13. CLÁUSULA TREZE – DAS COMUNICAÇÕES

1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata de Registro de Preços ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

14. CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

14.1. O Município de Raposa/MA fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.

15. CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca da cidade de Raposa, Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e dos respectivos Instrumentos Obrigacionais dela decorrentes.

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Raposa/MA, 02 de maio de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS LTDA
BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO ÚNICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024

Processo Administrativo nº 020/2024

Pregão Eletrônico nº 007/2024

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 027/2024, celebrada entre o Município de Raposa/MA e a empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA com preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico nº 007/2024, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas - Tapa Buraco e Recapeamento com Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ do Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT.

QUADRO 01 - DADOS DA BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

BENEFICIÁRIA DA ATA: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA	
CNPJ: 43.722.532/0001-45	FONE/FAX: (98) 98479-4734
ENDEREÇO: Avenida Nova Miranda Lado Esquerdo, s/n, Quadra 0019, Lote 0017, Unidade 0001, Centro, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte-MA	
E-MAIL: barbosaempreendimento.ass@outlook.com	
REPRESENTANTE LEGAL: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	
CPF Nº: 650.986.923-34	RG Nº: 1203308997

QUADRO 02 - OBJETO LICITADO REGISTRADO

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
1			Serviços iniciais					301.491,09	3,18 %
1.1			Serviços preliminares					81.485,13	0,86 %
1.1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF 03/2022 PS	m²	12	311,83	380,83	4.569,96	0,05 %
1.1.2	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	Unidade	30	230,47	281,47	8.444,10	0,09 %
1.1.3	032120	SBC	Mobilização e desmontagem de equipamento de rebaixamento	Unidade	2	12.703,01	15.514,18	31.028,37	0,33 %
1.1.4	93209	SINAPI	Execução de almojarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. AF 02/2016	m²	30	1.021,94	1.248,09	37.442,70	0,40 %
1.2			Administração					220.005,96	2,32 %
1.2.1	CPU BB 01	Próprio	Administração local	Mês	12	15.011,74	18.333,83	220.005,96	2,32 %
2			Recomposição granular do pavimento					362.889,00	3,83 %
2.1	CPU BB 2	Próprio	Solo laterítico para base de remendo profundo em buracos	Mês	1350	80,27	98,03	132.340,50	1,40 %
2.2	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	1050	11,38	13,89	14.584,50	0,15 %
3	4915655	SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	2100	84,21	102,84	215.964,00	2,28 %
			Serviço de tapa buraco - mão de obra e equipamento					403.032,60	4,26 %
3.1	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	1080	155,47	189,87	205.059,60	2,17 %
3.2	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	9000	0,38	0,46	4.140,00	0,04 %
3.3	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	450	352,69	430,74	193.833,00	2,05 %
4			Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento					2.098.521,60	22,16 %
4.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	84000	0,38	0,46	38.640,00	0,41 %
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	84000	0,26	0,31	26.040,00	0,27 %
4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	10080	165,21	201,77	2.033.841,60	21,48 %
5			Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 15%					4.654.620,01	49,15 %
5.1	A-01	Próprio	Fornecimento de cap 50-70	T	705,65	4.553,59	5.173,33	3.650.560,31	38,55 %
5.2	A-02	Próprio	Fornecimento de cm-30	T	120,9	5.855,44	6.653,36	804.270,32	8,49 %
5.3	A-03	Próprio	Fornecimento de emulsão rr-1c	T	41,85	4.202,05	4.773,94	199.789,38	2,11 %
6			Transporte					1.649.590,90	17,42 %
6.1			Transporte do material betuminoso - bdi = 15,61%					689.830,90	7,28 %
6.1.1	CT - 01	Próprio	Transporte dos cimentos asfálticos cap-50-70	T	705,65	699,21	794,37	560.547,19	5,92 %

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Porcentagem
6.1.2	CT - 02	Próprio	Transporte de asfalto diluído de petróleo cm-30	T	120,9	699,21	794,37	96.039,33	10,01%
6.1.3	CT - 03	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica catiônica m-1c para uso em pavimentação asfáltica	T	41,85	699,21	794,37	33.244,38	
6.2			Transporte da usina até o local de aplicação					959.700,00	10,46%
6.2.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1116000	0,71	0,86	959.700,00	10,13%
Valor Total sem BDI								8.089.708,56	
Valor Total do BDI								1.380.441,44	
Valor Total								9.470.145,20	
R\$ 9.470.145,20 (nove milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos).									

Proc: 0902024
Els: 1028



Raposa/MA, 02 de maio de 2024.

GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Representante Legal da GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Avenida Principal, s/n - Jardim das Oliveiras.
Fone: (98) 3229-1382
CEP: 65.138-000 - Raposa - MA
www.raposa.ma.gov.br

EUDES DA SILVA BARROS
Prefeito Municipal

Instituído pela Lei Municipal nº 290/2017. De 20 de janeiro de 2017.

MUNICÍPIO
DE
RAPOSA:016
12325000198

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE RAPOSA:0161232500198
Dados: 2024.05.03 16:27:10 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



OFÍCIO N° 281/2024

São Mateus do Maranhão/MA, 16 de Agosto de 2024.

Ao Senhor
Gesiel Gomez Braz
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Prefeitura Municipal de Raposa/MA.

Assunto: **Anuência de Adesão a Ata de Registro de Preços N° 027/2024, referente ao Pregão Eletronico N° 007/2024.**

Prezado Senhor,

Pelo presente instrumento, com fulcro no artigo 31, parágrafos 1° e 2°, do Decreto Federal n° 11462, de 31 de março de 2023 e respectivas alterações, manifestamos a nossa intenção de aderir a **Ata de Registro de Preços N° 027/2024**, referente ao **Pregão Eletronico N° 007/2024**, pertencente/gerenciada pela **Prefeitura Municipal de Raposa/MA**, cujo objeto é: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Urbanas – Tapa Buraco e Recapemaneto com Areia Asfáltica Usinada a Quente – AAUQ do Município de Raposa/MA. Com seu extrato da ata publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Raposa/MA, Edição 01044, Ano VIII, Sexta-Feira, 03 de Maio de 2024. Razão pela qual consultamos Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão dos itens registrados pela empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA** inscrita no **CNPJ sob o n° 43.722.532/0001-45**, por parte desta Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, por meio da Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, neste ato, representada por Tássia Maria de Almeida Ferreira.

Segue abaixo os itens a serem aderidos:

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso (%)
1			Serviços iniciais					150.745,54	3,18%
1.1			Serviços preliminares					40.742,56	0,86%
1.1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	6,00	311,83	380,83	2.284,98	0,05%
1.1.2	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	Unidade	15,00	230,47	281,47	4.222,05	0,09%
1.1.3	32120	SBC	Mobilização e desmontagem de equipamento de rebaixamento	Unidade	1,00	12.703,01	15.514,18	15.514,18	0,33%
1.1.4	93209	SINAPI	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. AF_02/2016	m²	15,00	1.021,94	1.248,09	18.721,35	0,40%
1.2			Administração					110.002,98	2,32%
1.2.1	CPU BB 01	Próprio	Administração local	Mês	6,00	15.011,74	18.333,83	110.002,98	2,32%
2			Recomposição granular do pavimento					181.444,50	3,83%
2.1	CPU BB 2	Próprio	Solo laterítico para base de remendo profundo em buracos	Mês	675,00	80,27	98,03	66.170,25	1,40%
2.2	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	525,00	11,38	13,89	7.292,25	0,15%
2.3	4915655	SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m³	1.050,00	84,21	102,84	107.982,00	2,28%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso (%)
3			Serviço de tapa buraco - mão de obra e equipamento					201.516,30	4,26%
3.1	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	540,00	155,47	189,87	102.529,80	2,17%
3.2	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	4.500,00	0,38	0,46	2.070,00	0,04%
3.3	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	225,00	352,69	430,74	96.916,50	2,05%
4			Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento					1.049.260,80	22,16%
4.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	42.000,00	0,38	0,46	19.320,00	0,41%
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	42.000,00	0,26	0,31	13.020,00	0,27%
4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	5.040,00	165,21	201,77	1.016.920,80	21,48%
5			Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 13,61%					2.327.260,28	49,15%
5.1	A-01	Próprio	Fornecimento de cap 50/70	T	352,82	4.553,59	5.173,33	1.825.254,29	38,55%
5.2	A-02	Próprio	Fornecimento de cm-30	T	60,45	5.855,44	6.652,36	402.135,16	8,49%
5.3	A-03	Próprio	Fornecimento de emulsão rr-1c	T	20,92	4.202,05	4.773,94	99.870,82	2,11%
6			Transporte					824.787,51	17,42%
6.1			Transporte do material betuminoso - bdi = 13,61%					344.907,51	7,28%
6.1.1	CT - 01	Próprio	Transporte dos cimentos asfálticos cap-50-70	T	352,82	699,21	794,37	280.269,62	5,92%
6.1.2	CT - 02	Próprio	Transporte de asfalto diluído de petróleo cm-30	T	60,45	699,21	794,37	48.019,67	1,01%
6.1.3	CT - 03	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica catiônica rr-1c para uso em pavimentação asfáltica	T	20,92	699,21	794,37	16.618,22	0,35%
6.2			Transporte da usina até o local de aplicação					479.880,00	10,13%
6.2.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	558.000,00	0,71	0,86	479.880,00	10,13%
Valor Total sem BDI								4.044.801,13	
Valor Total do BDI								690.213,80	
Valor Total com BDI								4.735.014,93	

R\$ 4.735.014,93 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatorze reais e noventa e três centavos).

TOTAL GERAL DA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO: R\$ 4.735.014,93 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatorze reais e noventa e três centavos).

Solicitamos ainda o envio do Termo de Autorização à Adesão acompanhado dos documentos listados abaixo para subsidiar a contratação do referido objeto:

- Autorização por parte da autoridade competente para a deflagração do procedimento licitatório;
- Parecer Jurídico, aprovando a minuta do Edital, do Contrato e demais anexos;
- Edital, minuta do Contrato e demais anexos;
- Avisos de Publicação do Certame;
- Documentos de Habilitação e Proposta da licitante vencedora;
- Ata da sessão;
- Termo de Adjudicação do objeto da licitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



- h) Termo de Homologação de Processo Licitatório;
- i) Ata de Registro de Preço e a Publicação do extrato da referida Ata;

Sendo só o que requer para o momento, renovamos protesto de eleva estima e consideração.

Atenciosamente,

Tássia Maria de Almeida Ferreira
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Portaria n° 069/2024-GP

SOLICITAÇÃO DE ACEITE - PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CPL São Mateus <cplsaomateus2021@gmail.com>

16 de agosto de 2024 às 14:39

Para: Geivison Barbosa <barbosaempreendimento.ass@gmail.com>

Boa tarde, segue em anexo solicitação de aceite para adesão da ata nº 027/2024.

att. CPL de São Mateus do Maranhão.



4 - Solicitação de Aceite do Fornecedor - ADM.pdf

343K



[illegible]



Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI	Peso (%)
3.2	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	4.500,00	0,38	0,46	19.320,00	0,41%
3.3	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	225,00	352,69	430,74	96.915,50	2,05%
4			Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento					1.049.260,80	22,16%
4.1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	42.000,00	0,38	0,46	19.320,00	0,41%
4.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	42.000,00	0,26	0,31	13.020,00	0,27%
4.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	5.040,00	165,21	201,77	1.016.920,80	21,48%
5			Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 13,61%					2.327.260,28	49,15%
5.1	A-01	Próprio	Fornecimento de cap 50/70	T	352,82	4.553,59	5.173,33	1.825.254,29	38,55%
5.2	A-02	Próprio	Fornecimento de cm-30	T	60,45	5.855,44	6.652,36	402.135,16	8,49%
5.3	A-03	Próprio	Fornecimento de emulsão rr-1c	T	20,92	4.202,05	4.773,94	99.870,82	2,11%
6			Transporte					824.787,51	17,42%
6.1			Transporte do material betuminoso - bdi = 13,61%					344.907,51	7,28%
6.1.1	CT - 01	Próprio	Transporte dos cimentos asfálticos cap-50-70	T	352,82	699,21	794,37	280.269,62	5,92%
6.1.2	CT - 02	Próprio	Transporte de asfalto diluído de petróleo cm-30	T	60,45	699,21	794,37	48.019,67	1,01%
6.1.3	CT - 03	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica catiônica rr-1c para uso em pavimentação asfáltica	T	20,92	699,21	794,37	16.618,22	0,35%
6.2			Transporte da usina até o local de aplicação					479.880,00	10,13%
6.2.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	558.000,00	0,71	0,86	479.880,00	10,13%
Valor Total sem BDI								4.044.801,13	
Valor Total do BDI								690.213,80	
Valor Total com BDI								4.735.014,93	
R\$ 4.735.014,93 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatorze reais e noventa e três centavos).									

Atenciosamente.

Miranda Do Norte - MA 19 de AGOSTO de 2024

GEIVISON
BARBOSA DOS
SANTOS:6509869
2334

Assinado de forma digital por GEIVISON
BARBOSA DOS SANTOS:65098692334
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SCLUT1
Múltipla v5, ou=1210586600195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
ou=GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS:65098692334
Dados: 2024.08.19 09:06:54 +03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader
2024.002.20991

BARBOSA EMPREENHIMENTOS&ASSESSORIA
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINSTRADOR
CPF: 650.986.923-34
RG: 1203308997

CNPJ 43.722.532/0001-45

☎ (98) 98479-4734 ✉ barbosaempreendimento.ass@gmail.com
📍 AV. NOVA MIRANDA LADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019,
LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte - MA.

3ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de São Mateus, do Maranhão – MA, empresário, nascido em 13/05/1981, carteira de identidade (RG) nº 1203308997 GEJUSPC-MA, CPF nº 650.986.923-34, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, CEP: 65.495-000.



Único sócio da empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA** com sede e domicílio na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob NIRE nº **21201165012**, inscrita no CNPJ nº **43.722.532/0001-45**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera – se o endereço da empresa para: AVENIDA NOVA MIRANDA LADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte - MA.

Cláusula Segunda: O capital social que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil Reais) fica alterado para o valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (Dois milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, completamente subscrito e integralizado, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	2.000.000	2.000.000,00	100
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00	100

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA


CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, e usará a expressão BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA NOVA MIRANDA LADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP: 65.495-000, Miranda do Norte - MA.

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS.



56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEISSEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 -ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 -ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES.



CLÁUSULA IV - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	2.000.000	2.000.000,00	100
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00	100

CLÁUSULA VI - A administração da sociedade é exercida pelo sócio único GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VII - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA VIII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal

CLÁUSULA X - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XI - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru Mirim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, assina o presente instrumento em uma única via.

Miranda do Norte - MA, 25 de Setembro de 2023

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65098692334	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023 11:59 SOB Nº 20231225431.
PROTOCOLO: 231225431 DE 26/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314085488. CNPJ DA SEDE: 43722532000145.
NIRE: 21201165012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231225431

Data do Protocolo:

 26/09/2023

Número de Registro:

 21201165012

Arquivamento:

 20231225431

Empresa:

 GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **YOL**

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2198844753



NOME
GELVISON BARBOSA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
1203308997 GEJUSEC MA

CPE
650.986.923-34

DATA NASCIMENTO
13/05/1981

FILIAÇÃO
CICERO JOSE DOS SANTOS
HILDENE BARBOSA DOS SANTOS

PERMISSÃO
04563024800

ACC
03/02/2009

CAT. HAB.
0

Nº REGISTRO
04563024800

VALIDADE
08/04/2031

1ª HABILITAÇÃO
03/02/2009

OBSERVAÇÕES

EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

Gelvison B. dos Santos

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

25101814943
MA044703473

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fis. nº 777

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.722.532/0001-45 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/09/2021	
NOME EMPRESARIAL GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV NOVA MIRANDA LADO ESQUERDO		NÚMERO S/N		COMPLEMENTO QUADRA0019 LOTE 0017 UNIDADE 0001	
CEP 65.495-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENCIALCONTABILIDADESLZ@GMAIL.COM			TELEFONE (98) 8253-7396		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		